



Приложение № б\н к договору подряда № .0.11

Заказчик: **г-н в А.В.**
 Подрядчик: **ООО "Й"**
 Объект: **Алабяна 1-2**
 Смета № **1-40\11**
 Период: **по 2 я 2011 г**

Сметная стоимость = 216112
 Сметная зарплата = 109409
 Сметная стоимость МТР = 47664

ЗЕЛЕНЫМ выделено уменьшение объемов, исключение позиций

КРАСНЫМ выделено увеличение объемов, добавление позиций



реестр сметный локальный № 1 -0\0.11

*На выполнение гкомплексного смешанного ремонта двухкомнатной квартиры площадью ремонта 56 м²,
 расположенной по адресу: Москва ул Алабяна д1 кв 2*

Смета составлена в рублях на основе свободных цен по состоянию на август 2006г с индексацией цен на 2 кв 2011г

№ п\п	Наименование работ, материалов и оборудования, затрат, расходов.	Ед. изм	Кол-во единиц	На единицу			Всего		
				мат ресурсы	зарплата	Цена	мат ресурсы	зарплата	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СБОРНИК № 1 "Разборка, демонтаж, пробивки и прорезки, очистки. мусор" (полная стоимость)

РАЗДЕЛ № 1-1 "Разборки, расчистки поверхностей"

Потолки

Разборка в мусор подвесных потолков при высоте помещений до 3м	м2	7,9	4,80	51,60	56,40	37,92	407,64	445,56
--	----	-----	------	-------	-------	-------	--------	--------

Стены, перегородки

Разборка в мусор настенных облицовок типа ленкруст в помещениях высотой до 3м	м2	2,3	11,80	49,20	61,00	27,14	113,16	140,30
Снятие обоев на клеях без ПВА со стен в помещениях высотой до 3м	м2 слоя	132,8	2,60	19,80	22,40	345,28	2 629,44	2 974,72

Полы, основания подготовки

Разборка в мусор рулонных полов на 2-х сторонний скотч или насухо	м2	9,1	3,40	24,20	27,60	30,94	220,22	251,16
---	----	-----	------	-------	-------	-------	--------	--------

Окна, двери, встроенная мебель, готовые перегородки, конструкции

Демонтаж поэлементный для дальнейшего использования наборов, предметов мебели, мебельных конструкций интерьера с маркировкой	чел час	16,0	31,60	197,60	229,20	505,60	3 161,60	3 667,20
--	------------	------	-------	--------	--------	--------	----------	----------

РАЗДЕЛ № 1-2 "Разборки конструктива, демонтаж конструкций, пробивки, прорезки, отески"**Пробивка проемов, отверстий, ниш, прорезка штроб, отески каменных конструкций стен**

Выбуривание посадочных гнезд диам 65мм под распаечные и установочные коробки в кам стенах	шт	5,00	96,20	115,80	212,00	481,00	579,00	1 060,00
Прорезка штроб до 6 см2 в каменных стенах	п.м.	18,00	12,20	56,00	68,20	219,60	1 008,00	1 227,60

РАЗДЕЛ № 1-3 "Ручной такелаж построечный, работа с мусором, хозяйственные работы"**Промывки, уборки, хоз работы**

Добавление к резкам и пробивкам, уборкам на применение пылесоса - бетонососа	мешок	1,0	752,60	37,60	790,20	752,60	37,60	790,20
Текущая уборка помещений, транспортных путей	чел\час	36,0	12,80	37,80	50,60	460,80	1 360,80	1 821,60
Выполнение генеральной уборки немеблированной зоны работ с применением СМС, пылесосов, включая мытью окон,	м2	56,4	21,20	69,80	91,00	1 195,68	3 936,72	5 132,40
Добавить к выполнению генеральной уборки немеблированной зоны на очистку и натирку с применением СМС мебели	м2	26,4	51,50	111,30	162,80	1 359,60	2 938,32	4 297,92
Добавить к выполнению генеральной уборки немеблированной зоны на очистку с применением СМС высоковорсовых ковров и ковров	м2	13,3	31,80	31,40	63,20	422,94	417,62	840,56

Добавить к выполнению генеральной уборки немеблированной зоны на хим выведение пятен на коврах и ковровинах с многократным замачиванием пятновыводителями	дцм2	12,0	13,80	27,60	41,40	165,60	331,20	496,80
Протирка мебели и покрытие фасадов мебели специальными защитными составами	м2	27,6	14,20	49,40	63,60	391,92	1 363,44	1 755,36
Добавить к протирке мебели и покрытию фасадов мебели составами на очистку от эксплуатационных наслоений многократным замачиванием специальных СМС	м2	5,3	45,80	128,60	174,40	242,74	681,58	924,32
Очистка кухонного оборудования от эксплуатационных наслоений многократным замачиванием в специальных СМС	дцм2	30,0	8,40	25,40	33,80	252,00	762,00	1 014,00

Работа со строительным и хозяйственным мусором

Сбор, мельчение, пакетирование мусора	м3	2,0	188,00	314,00	502,00	376,00	628,00	1 004,00
Вынос и погрузка обычного строит-хоз мусора.	м3	2,0	31,80	320,00	351,80	63,60	640,00	703,60
Вывоз строительного и хозяйственного мусора мелкими до 0,5тн или 1.5 м3 партиями	ездка	0,0	1 580,00	320,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Итого по сборнику № 1						7 331,0	21 216,3	28 547,3
Индексация затрат			0,000	-0,212		0,00	-4 497,86	-4 497,86
Итого с индексацией затрат						7 331,0	16 718,4	24 049,4
Работа в меблированном интерьере				15,0%				3 607,41
Всего по сборнику № 1								27 656,8

СБОРНИК № 3 "Электромонтажные работы" (без стоимости лотков, каналов, оборудования, автоматики, арматуры, светильников)

РАЗДЕЛ № 3-2 "Разборка, демонтаж существующих электросетей, оборудования, приборов освещения"

Пуско наладочные работы

Анализ конфигурации и состояния контактов существующих электропроводок, арматуры, эл приборов, щитового оборудования и автоматики	чел\час	4,0	67,20	137,60	204,80	268,80	550,40	819,20
---	---------	-----	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Мелкие электромонтерские и регламентные работы

Заправка контактного провода и протяжка механических зажимов с диам винта до 4мм	2 винта	2,0	6,40	21,40	27,80	12,80	42,80	55,60
Снятие и установка декоративных накладных панелей электроустановочных изделий без переподключений	шт	20,0	6,20	34,60	40,80	124,00	692,00	816,00

Демонтаж для дальнейшего использования встроенных электроустановочных изделий с восстановлением или глушением линейных шлейфов	шт	4,0	21,20	43,80	65,00	84,80	175,20	260,00
РАЗДЕЛ № 3-4 "Внутренние электросети, монтаж электрооборудования, приборов освещения"								
Устройство кабельных трасс								
Установка гофры диам до 25мм в готовые кабельные трассы помещениях h до 3,2м	п.м	24,00	16,40	37,80	54,20	393,60	907,20	1 300,80
Установка распаечных, протяжных и монтажных коробок для скрытой проводки в готовое гнездо	шт	9,00	18,80	64,20	83,00	169,20	577,80	747,00
Прокладка низковольтных электрических кабелей, проводов, шинуров								
Прокладка в готовых кабельных трассах ПУГНПЗх1,5	п.м	28,00	23,20	20,20	43,40	649,60	565,60	1 215,20
Прокладка в готовых кабельных трассах неармиро ваных кабелей суммарным сечением до 7,5 мм2	п.м	7,00	37,60	35,80	73,40	263,20	250,60	513,80
Добавить за прокладку электропроводов и кабелей в ПВХ гофре Ф до 25мм обычной плотности	п.м. провод	24,00	2,40	8,20	10,60	57,60	196,80	254,40
РАЗДЕЛ № 3-5 "Монтаж электрооборудования, автоматики, систем освещения"								
Монтаж электроустановочных изделий, электрооборудования, приборов освещения.								
Установка в монтажные коробки механизма эл розеток, объединенных в блоки до 3 шт	шт	4,0	6,20	68,00	74,20	24,80	272,00	296,80
Установка блочных панелей розеток, выключателей, диммеров	место	7,0	4,80	33,20	38,00	33,60	232,40	266,00
Установка механизма слаботочных розеток	шт	3,0	7,20	112,00	119,20	21,60	336,00	357,60
Уст-ка запитка потолочных светильников типа "ЛПО"	шт	2,0	19,80	97,60	117,40	39,60	195,20	234,80
Уст-ка запитка врезных светильник типа "R"	шт	12,0	17,60	125,80	143,40	211,20	1 509,60	1 720,80
Добавить к уст-ке врезных светильник типа "R" на использование трансформаторных систем	транс	4,0	112,40	87,20	199,60	449,60	348,80	798,40
Коммутационные работы								
Подсоединение жил проводов сечением до 2,5 мм2	жил	48,0	3,20	2,80	6,00	153,60	134,40	288,00
РАЗДЕЛ № 3-6 "Слаботочные внутренние сети"								
Прокладка слаботочных сетей								
Прокладка радиочастотн. проводов в теле стен (без стоимости проводов)	п.м	28,0	17,40	21,20	38,60	487,20	593,60	1 080,80

Прокладка экранированных телевизионных кабелей в теле стен и потолков (без стоимости кабелей)	п.м	2,5	13,20	44,60	57,80	33,00	111,50	144,50
Итого по сборнику № 3						3 477,8	7 691,9	11 169,7
Индексация затрат			0,000	-0,204		0,00	-1 569,15	-1 569,15
Итого с индексацией затрат						3 477,8	6 122,8	9 600,6
Мелкие объемы работ				20,0%				1 920,12
Обслуживание и рабочее тестирование				5,00%				558,49
Всего по сборнику № 3								12 079,2

СБОРНИК № 4 "ОВ ВК" (без стоимости оборудования, приборов, КиПИа, распределительной арматуры)

РАЗДЕЛ № 4-1 "Демонтаж и разборка элементов ООВК сетей, систем, оборудования"

Демонтаж и разборка элементов сантехнических систем

Демонтаж и установка кухонной мойки со смесителем и сифоном	компл	1,00	61,40	577,80	639,20	61,40	577,80	639,20
---	-------	------	-------	--------	--------	-------	--------	--------

РАЗДЕЛ № 4-2 "Ремонтные работы элементов оборудования и систем ОВВК"

Ремонт и замена элементов ОВВК оборудования, приборов

Снятие, разборка с прочисткой и промывкой смесителя.	компл	1,00	55,20	479,60	534,80	55,20	479,60	534,80
Смена смесителя кухонной мойки	компл	1,00	67,60	777,80	845,40	67,60	777,80	845,40
Смена настенного хром смесителя для ванны с душем.	шт	1,00	60,40	673,60	734,00	60,40	673,60	734,00
Снятие, разборка с очисткой и многократными промывками вентустановки с 1 решетчатым фильтром весом до бкг	компл	1,00	178,40	917,40	1 095,80	178,40	917,40	1 095,80

РАЗДЕЛ № 4-4 "Монтаж сантехнических оборудования, автоматики, арматуры, приборов, устройств"

Монтаж и подключения сантехнических приборов, изделий, устройств

Уст-ка хром смесителя для ванны с душем.	шт	0,00	63,60	481,20	544,80	0,00	0,00	0,00
Уст-ка хром смесителя для умывальника	шт	2,00	51,40	347,80	399,20	102,80	695,60	798,40
Установка гибких подводок длиной до 0,5v	шт	4,00	74,80	30,60	105,40	299,20	122,40	421,60

РАЗДЕЛ № 4-5 "Вентиляция и кондиционирование"

Ремонтные работы по вентиляционному оборудованию

Демонтаж, установка и подключение к готовому патрубку навесной на стену полнокомплектной очаговой вытяжки диам до 125 мм весом до 10 кг	компл	0,00	153,20	517,60	670,80	0,00	0,00	0,00
---	-------	------	--------	--------	--------	------	------	------

Перенос вывода вентиля с подрубкой каменной стенки и обработкой узла прохода монтажной пеной	КОМПЛ	1,00	88,20	321,20	409,40	88,20	321,20	409,40
Заправка хладагентом "Фреон 22" системы кондиционера	КОМПЛ	2,00	2 780,00	780,00	3 560,00	5 560,00	1 560,00	7 120,00
Итого по сборнику № 4						6 473,2	6 125,4	12 598,6
Индексация затрат			0,000	-0,176		0,00	-1 078,07	-1 078,07
Итого с индексацией затрат						6 473,2	5 047,3	11 520,5
Мелкие объемы работ				20,0%				2 304,10
Обслуживание во время ремонта				4,00%				460,82
Всего по сборнику № 4								14 285,4

СБОРНИК № 5 "Столярно-плотницкие работы" (без стоимости чистовых материалов, изделий и комплектующих)

РАЗДЕЛ № 5-1 "Гипсокартонные конструкции и облицовки"

Ремонтные технологии Кнауфф

Вскрытие "окна" до 0,5м2 площадью в 1 слойной обшивке ГКЛ, ГКВЛ толщиной 10мм и заделка обшивки с добавлением профиля по технологии Кнауфф	мест	0,00	93,20	255,60	348,80	0,00	0,00	0,00
Заполнение полостей фальшстен монтажной пеной класса "Macroflex -10С" со сверлением отв	0,76л	1,00	201,80	378,60	580,40	201,80	378,60	580,40

РАЗДЕЛ № 5-2 "Плотницкие облицовки стен и потолков"

Облицовки потолков деревом, ПВХ, подвесные потолки

Монтаж на все прямоугольное помещение полнокомплектного 1-уровневого подвесного реечного потолка с высотой опуски до 400мм в помещения высотой до 3,5	м2	9,10	19,80	356,20	376,00	180,18	3 241,42	3 421,60
Прорезка в алюминиевых листах т 0,5мм отверстий под светильники диам до 120мм	шт	6,00	54,40	132,00	186,40	326,40	792,00	1 118,40
Установка пристенного уголка к сборным подвесным потолкам	п.м.	12,70	9,60	37,40	47,00	121,92	474,98	596,90

РАЗДЕЛ № 5-3 "Окна, двери"

Мелкие ремонтные работы по оконным и дверным блокам

Снятие и установка дверных наличников	сторон	8,00	39,20	176,40	215,60	313,60	1 411,20	1 724,80
Зачистка торцов шпонированного дверного полотна слоем до 7мм со снятием и установкой на петли	шт	1,00	66,40	239,20	305,60	66,40	239,20	305,60

Регламентная регулировка притворов оконных блоков с фурнитурой класса "Roto", "Масо"	створка	7,00	9,20	136,80	146,00	64,40	957,60	1 022,00
РАЗДЕЛ № 5-4 "Полы и подосновы"								
Мелкие ремонтные работы столярно - плотницких полов и их подоснов								
Снятие и установка одноэлементных деревянных и МДФ плинтусов на старые дюбели	п.м.	39,40	19,80	49,40	69,20	780,12	1 946,36	2 726,48
Укладка полов, штучных, плитных рулонных								
Укладка ковровина типа тафтинг на 2-х стор скотч по готовому основанию	м2	0,00	14,20	138,80	153,00	0,00	0,00	0,00
Установка ПВХ плинтуса с креплен на саморез в стену с установкой фурнитуры на клей	п.м.	6,20	11,80	53,60	65,40	73,16	332,32	405,48
РАЗДЕЛ № 5-5 "Разные Столярно - плотницкие работы"								
Различные работы								
Облицовка окрашенных откосов шириной до 500мм ПВХ сэндвич панелями на стартовый, F профиль и клей LN901 со стоимостью компонентов	п.м.	25,60	271,80	719,80	991,60	6 958,08	18 426,88	25 384,96
Усиление конструкций сухим строганным брусом хвойных пород сечением до 15 см2 с креплением на мелкие металлические фасонные изделия	п.м. бруса	3,80	73,40	171,20	244,60	278,92	650,56	929,48
Предметы интерьеров								
Сборка сборной мебели из промаркированных деталей по схеме сборки без доизготовления	ч\час	18,00	31,60	197,60	229,20	568,80	3 556,80	4 125,60
Снятие и установка составных шторных карнизов с креплением с тарых дюбели	п.м.	6,50	17,60	219,20	236,80	114,40	1 424,80	1 539,20
Сборка и навешивание кронштейна под ТВ аппаратуру	шт	1,00	95,20	239,60	334,80	95,20	239,60	334,80
Итого по сборнику № 5						10 143,4	34 072,3	44 215,7
Индексация затрат			0,000	-0,178		0,00	-6 064,87	-6 064,87
Итого с индексацией затрат						10 143,4	28 007,4	38 150,8
Работа в мебелированном интерьере					5,0%			1 907,54
Всего по сборнику № 5								40 058,3

СБОРНИК № 6 "Плиточные и облицовочные работы"

(без стоимости плитки, декоров, затирки)

РАЗДЕЛ № 6-1 "Ремонтные работы по облицовкам"**Ремонт настенной плитки отдельными местами**

смена поштучная плитки облицовочной форматом менее 5 дцм2 с вырубкой, зачисткой, подготовкой основания и затиркой прилегающих швов.	шт	1,00	29,80	277,20	307,00	29,80	277,20	307,00
Перетирка плиточной цементной фуги с разчисткой швов отдельными местами площадью до 2м2	м2	3,00	43,20	113,40	156,60	129,60	340,20	469,80

РАЗДЕЛ № 6-2 "Настенные облицовки"**Укладка настенной плитки**

Укл-ка настен плитки форматом 5 кв дцм на плиточный клей типа "consolit-601" слоем до 7мм на высоте до 3м	м2	2,40	79,80	624,40	704,20	191,52	1 498,56	1 690,08
Добавить на укладку мелкоформатной плитки ,5 - 1,0 дцм2	м2	2,40	24,80	252,20	277,00	59,52	605,28	664,80

РАЗДЕЛ № 6-3 "Напольные облицовки"**Керамическая плитка**

Укладка негарнитурной напольной плитки площ 1шт 9,1 дцм2 толщ до 8мм на все помещение без рисунка прямой кладкой (параллельно стенам) на клей типа "consolit-600"	м2	9,10	89,40	698,20	787,60	813,54	6 353,62	7 167,16
Устройство плиточного порога	п.м.	0,00	182,60	603,40	786,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕЛ № 6-4 "Различные плиточные работы"**Подготовительные работы**

Дефектовка поверхностей и примыканий стен и полов и карт работ на стенах.	м2	11,60	6,80	18,80	25,60	78,88	218,08	296,96
Адгезионная грунтовка типа "consolit-301"	м2	11,60	18,20	35,60	53,80	211,12	412,96	624,08
Выравнивание стен простой цементной штукатуркой типа "consolit-550" слоями до 8 мм усред с протяжкой шпателем и правилом	м2	0,00	187,20	196,80	384,00	0,00	0,00	0,00

Общие плиточные работы

Подгонка и установка ревизионных лючков "KHS"	шт	0,00	76,20	748,40	824,60	0,00	0,00	0,00
Затирка швов цементными пластифицированными цветными затирками	м2	11,60	12,80	39,20	52,00	148,48	454,72	603,20

Нарезка, вырезка, отверстия

Прорезка отверстий под выводы диам до 60мм	шт	6,00	86,20	93,20	179,40	517,20	559,20	1 076,40
--	----	------	-------	-------	--------	--------	--------	----------

Прорезка прямоугольных гнезд площадью до 3 дцм2 в плитке под люки, решетки	шт	0,00	117,20	211,40	328,60	0,00	0,00	0,00
Итого по сборнику № 6						2 180	10 720	12 899
Индексация затрат			0,000	-0,196		0,0	-2 101,1	-2 101,1
Итого с индексацией затрат						2 180	8 619	10 799
Работа в меблированном интерьере					0,0%			0,0
Всего по сборнику № 6								10 799

СБОРНИК № 7 "Штукатурно - малярные, лепные работы" (полная стоимость)

РАЗДЕЛ № 7-1 "Дефектовки поверхностей, очистки, грунтовки, штукатурки"

Общие работы для стен и потолков

Дефектовка поверхностей и примыканий стен и потолков и карт работ на поверхностях.	м2	170,00	19,20	11,60	30,80	3 264,00	1 972,00	5 236,00
Прочистка и выведение очагов домовой плесени на бетонных и штукатурных потолках раствором на основе медного купороса	м2	0,00	25,20	98,60	123,80	0,00	0,00	0,00
Нанесение закрепляющей акриловой грунтовки типа "Glims" расходом до 200гр\м2 в помещениях высотой до 3м	м2	170,00	15,80	27,60	43,40	2 686,00	4 692,00	7 378,00

РАЗДЕЛ № 7-3 "Шпатлевки поверхностей"

Общие работы для стен и потолков

Проклейка стыков, трещин, примыканий самоклеякой "Строби" с ширины 140мм	п.м.	28,00	3,10	27,20	30,30	86,80	761,60	848,40
--	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	--------

Шпатлевки, проклейка стен

2слойная шпатлевка стен высотой до 3м сухой полимерной смесью класса "Weber Vetonit LR+" со шкурением	м2	90,00	67,40	176,60	244,00	6 066,00	15 894,00	21 960,00
Добавить на 3 слой шпатлевки стен высотой до 3 м сухой модифицированной смесью класса "Weber Vetonit LR+"	м2	42,00	35,60	112,20	147,80	1 495,20	4 712,40	6 207,60

РАЗДЕЛ № 7-4 Ремонтно шпатлевочные комплексные работы

Малярный ремонт шпатлевки вертикальных поверхностей отдельными местами площадью до 1м2 шпатлевками класса "Vetonit LR+" с расчистками и грунтовками в помещениях высотой до 3м	м2	0,00	51,20	241,40	292,60	0,00	0,00	0,00
--	----	------	-------	--------	--------	------	------	------

Ремонт мелких трещин в слоях шпатлевок с расчисткой, грунтовкой проклейкой и заполнением	п.м	18,00	15,60	127,20	142,80	280,80	2 289,60	2 570,40
Итого по сборнику № 7						13 878,8	30 321,6	44 200,4
Индексация затрат			0,000	-0,168		0,00	-5 094,03	-5 094,03
Итого с индексацией затрат						13 878,8	25 227,6	39 106,4
Работа в мебелированном интерьере				10,0%				3 910,64
Всего по сборнику № 7								43 017,0

СБОРНИК № 8 "Обойные, альфрейные облицовочные, отделочные работы" (трудоzатраты, инструмент, оборудование)

РАЗДЕЛ № 8 -1 "Малярные и обойные работы"

Окраски

Водные отделочные и клеевые грунтовки поверхностей под отделки	м2	135,20	4,80	26,80	31,60	648,96	3 623,36	4 272,32
Окраска стальных труб диам до 50мм и мелких метал конструкций алкидной эмалью с алкидной грунтовкой.	п.м.	32,00	12,20	75,20	87,40	390,40	2 406,40	2 796,80
Двухкратная краска поверхностей стен высотой до 3м водными составами средневорсовым валиком.	м2	7,40	20,20	106,20	126,40	149,48	785,88	935,36

Обойные работы

Оклейка прямых стен высотой до 3м обоями "винил-флизе лин" без подбора на всю стену без градаций и вставок	м2	132,80	19,60	113,20	132,80	2 602,88	15 032,96	17 635,84
Добавить на обои с подбором рисунка	м2	62,30	4,80	25,40	30,20	299,04	1 582,42	1 881,46
Добавить на прорезку в обоях отверстий диам до 200мм	шт	12,00	7,40	17,20	24,60	88,80	206,40	295,20
Итого по сборнику № 8						4 179,6	23 637,4	27 817,0
Индексация затрат			0,000	-0,168		0,00	-3 971,08	-3 971,08
Итого с индексацией затрат						4 179,6	19 666,3	23 845,9
Работа в мебелированном интерьере				5,0%				1 192,30
Всего по сборнику № 8								25 038,2

СБОРНИК № 9 "Изоляционные работы, специальные пропитки материалов и поверхностей" (полная стоимость)

РАЗДЕЛ № 9 -1 "Гидрофобизация конструктивных элементов, заполнение полостей, специальные пропитки"

Гидрофобизация каменных и бетонных стен

Заполнение полостей каменной кладки монтажными пенами класса "Macroflex -10С" с выбуриванием отв ф10мм шагом 200мм	0,76л	0,00	276,20	540,00	816,20	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	--------	--------	--------	------	------	------

РАЗДЕЛ № 9 -2 "Гидроизоляция, специальные пропитки, грунтовки"

Гидроизоляции элементов фасада с работой из помещений

Обмазочная гидроизоляция штукатурных оконных откосов, сандриков, поясков шириной до 150мм 2компонентным герметиком класса "Сазиласт-21"	п.м.	0,00	133,60	98,80	232,40	0,00	0,00	0,00
---	------	------	--------	-------	--------	------	------	------

Итого по сборнику № 9						0,0	0,0	0,0
Индексация затрат			0,000	-0,234		0,00	0,00	0,00
Итого с индексацией затрат						0,0	0,0	0,0
Работа в меблированном интерьере				15,0%				0,00
Всего по сборнику № 9								0,0
ИТОГО ПО СБОРНИКАМ 1-9						47 664	109 409	172 934

Накладные расходы				21,5%				37 180,8
Плановые накопления				8,0%				13 834,7
Резерв на непредвиденные затраты				0,0%				0,0

ПО РЕЕСТРУ С ЛИМИТ ЗАТРАТАМИ = 223 950

Договорная цена **-3,5%** **-7 838,3**

ИТОГО ПО РЕЕСТРУ = 216 112

Авансирование от 0.0.11 **-50 000,0**

Оплата акта №1 от 1.0.11 **-79 577,0**

БАЛАНС РЕЕСТРА = 86 535

Смету разработал:

0 я 2011г

кин Л.Я.

Сметные цены и объемы

проверил :

" _ " _ _ _ _ 201_ _ _ г