



Компания Мультиремонт
 111589 г Москва ул Уссурийская д 9
 (495) 970-0566 8 963-711-7420

более подробно на сайте компании: <http://www.multirepair.ru>

Приложение № 2 к договору подряда № 0.0.11

"Утверждаю" :

М.П. _____
 подпись " __ " _____ 201__ г

Сметная стоимость	=	89 241р.
Сметная зарплата	=	46 009р.
Сметная стоимость МТР	=	18 182р.
В том числе НДС	=	0р.

 *мета локальная № 1 -0\0.11*

*На выполнение малярного текущего ремонта двухкомнатной квартиры площадью ремонта 58 м2,
 расположенной по адресу: Москва ул д1 кв 2*

Смета составлена в рублях на основе свободных цен по состоянию на август 2006г с индексацией цен на III кв 2011г

№ п/п	Наименование работ, материалов и оборудования, затрат, расходов.	Ед. изм	Кол-во единиц	На единицу			Всего		
				мат ресурсы	зарплата	Цена	мат ресурсы	зарплата	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СБОРНИК № 1 "Разборка, демонтаж, пробивки и прорезки, очистки. мусор" (полная стоимость)

РАЗДЕЛ № 1-1 "Разборки, расчистки поверхностей"

1	Снятие обоев на клеях без ПВА со стен в помещениях высотой до 3м	м2 слоя	132,8	2,60	19,80	22,40	345,28	2 629,44	2 974,72
---	--	------------	-------	------	-------	-------	--------	----------	----------

РАЗДЕЛ № 1-3 "Ручной такелаж построечный, работа с мусором, хозяйственные работы"

Промывки, уборки, хоз работы

2	Добавление к резкам и пробивкам, уборкам на применение пылесоса - бетонососа	мешок	1,0	752,60	37,60	790,20	752,60	37,60	790,20
3	Текущая уборка помещений, транспортных путей	чел\час	36,0	12,80	37,80	50,60	460,80	1 360,80	1 821,60
4	Выполнение генеральной уборки немеблированной зоны ра бот с применением СМС, пылесосов, включая мытью окон,	м2	56,4	21,20	69,80	91,00	1 195,68	3 936,72	5 132,40

Работа со строительным и хозяйственным мусором

5	Сбор, мельчение, пакетирование мусора	м3	1,2	188,00	314,00	502,00	225,60	376,80	602,40
6	Вынос и погрузка обычного строит-хоз мусора.	м3	1,2	31,80	320,00	351,80	38,16	384,00	422,16
7	Итого по сборнику № 1						3 018,1	8 725,4	11 743,5
8	Индексация затрат			0,000	-0,394		0,00	-3 437,81	-3 437,81
9	Итого с индексацией затрат						3 018,1	5 287,6	8 305,7
10	Работа в меблированном интерьере					15,0%			1 245,86
11	Всего по сборнику № 1								9 551,6

СБОРНИК № 3 "Электромонтажные работы" (без стоимости лотков, каналов, оборудования, автоматики, арматуры, светильников)

РАЗДЕЛ № 3-2 "Разборка, демонтаж существующих электросетей, оборудования, приборов освещения"

Мелкие электромонтерские и регламентные работы

12	Снятие и установка декоративных накладных панелей электроустановочных изделий без переподключений	шт	42,0	6,20	34,60	40,80	260,40	1 453,20	1 713,60
12	Итого по сборнику № 3						260,4	1 453,2	1 713,6
13	Индексация затрат			0,000	-0,326		0,00	-473,74	-473,74
14	Итого с индексацией затрат						260,4	979,5	1 239,9
15	Мелкие объемы работ					15,0%			185,99
16	Обслуживание и рабочее тестирование					0,00%			0,00
17	Всего по сборнику № 3								1 425,9

СБОРНИК № 5 "Столярно-плотницкие работы" (без стоимости чистовых материалов, изделий и комплектующих)

РАЗДЕЛ № 5-3 "Окна, двери"

Мелкие ремонтные работы по оконным и дверным блокам

18	Снятие и установка дверных наличников	сторон	8,00	39,20	176,40	215,60	313,60	1 411,20	1 724,80
19	Регламентная регулировка притворов оконных блоков с фурнитурой класса "Roto", "Maco"	створка	7,00	9,20	136,80	146,00	64,40	957,60	1 022,00

РАЗДЕЛ № 5-4 "Полы и подосновы"

Мелкие ремонтные работы столярно - плотницких полов и их подоснов

20	Снятие и установка одноэлементных деревянных и МДФ плинтусов на старые дюбели	п.м.	34,40	19,80	49,40	69,20	681,12	1 699,36	2 380,48		
21	Итого по сборнику № 5						1 059,1	4 068,2	5 127,3		
22	Индексация затрат						0,000	-0,332	0,00	-1 350,64	-1 350,64
23	Итого с индексацией затрат						1 059,1	2 717,6	3 776,7		
24	Работа в мебелированном интерьере							5,0%		188,84	
25	Всего по сборнику № 5									3 965,5	

СБОРНИК № 6 "Плиточные и облицовочные работы"

(без стоимости плитки, декоров, затирки)

РАЗДЕЛ № 6-1 "Ремонтные работы по облицовкам"

Ремонт настенной плитки отдельными местами

26	Перетирка плиточной цементной фуги с разчисткой швов отдельными местами площадью до 2м2	м2	6,00	43,20	165,40	208,60	259,20	992,40	1 251,60		
27	Итого по сборнику № 6						259	992	1 252		
28	Индексация затрат						0,000	-0,296	0,0	-293,6	-293,6
29	Итого с индексацией затрат						259	698	957		
30	Работа в мебелированном интерьере							25,0%		239,3	
31	Всего по сборнику № 6									1 196	

СБОРНИК № 7 "Штукатурно - малярные, лепные работы" (полная стоимость)

РАЗДЕЛ № 7-1 "Дефектовки поверхностей, очистки, грунтовки, штукатурки"

Общие работы для стен и потолков

32	Дефектовка поверхностей и примыканий стен и потолков и карт работ на поверхностях.	м2	170,00	19,20	11,60	30,80	3 264,00	1 972,00	5 236,00
----	--	----	--------	-------	-------	-------	----------	----------	----------

33	Прочистка и выведение очагов домовой плесени на бетонных и штукатурных потолках раствором на основе медного купороса	м2	2,00	25,20	98,60	123,80	50,40	197,20	247,60
34	Нанесение закрепляющей акриловой грунтовки типа "Glimes" расходом до 200гр\м2 в помещениях высотой до 3м	м2	170,00	15,80	27,60	43,40	2 686,00	4 692,00	7 378,00
РАЗДЕЛ № 7-4 Ремонтно шпатлевочные комплексные работы									
35	Малярный ремонт шпатлевки вертикальных поверхностей отдельными местами площадью до 1м2 шпатлевками класса "Vetonit LR+" с расчистками и грунтовками в помещениях высотой до 3м	м2	14,00	51,20	241,40	292,60	716,80	3 379,60	4 096,40
36	Малярный ремонт шпатлевки потолков отдельн. местами площадью до 1м2 шпатлевками класса "Vetonit LR+" с расчистками и грунтовками в помещ выс до 3м	м2	2,00	32,60	254,80	287,40	65,20	509,60	574,80
37	Ремонт мелких трещин в слоях шпатлевок с расчисткой, грунтовкой проклейкой и заполнением	п.м	18,00	15,60	127,20	142,80	280,80	2 289,60	2 570,40
38	Итого по сборнику № 7						7 063,2	13 040,0	20 103,2
39	Индексация затрат			0,000	-0,318		0,00	-4 146,72	-4 146,72
40	Итого с индексацией затрат						7 063,2	8 893,3	15 956,5
41	Работа в мебелированном интерьере					10,0%			1 595,65
42	Всего по сборнику № 7								17 552,2

СБОРНИК № 8 "Обойные, альфрейные облицовочные, отделочные работы" (трудоzатраты, инструмент, оборудование)

РАЗДЕЛ № 8-1 "Малярные и обойные работы"

Окраски

43	Водные отделочные и клеевые грунтовки поверхностей под отделки	м2	180,00	4,80	26,80	31,60	864,00	4 824,00	5 688,00
44	Окраска стальных труб диам до 50мм и мелких метал конструкций алкидной эмалью с алкидной грунтовкой.	п.м.	32,00	12,20	75,20	87,40	390,40	2 406,40	2 796,80
45	до 5% расчистка, шпатлевка, алкидная грунтовка, 2-х кратная окраска деревянных оконных блоков со спаренными переплетами	м2 стор	8,40	98,60	705,40	804,00	828,24	5925,36	6753,60

46	Двухкратная краска поверхностей стен высотой до 3м водными составами средневорсовым валиком.	м2	7,40	20,20	106,20	126,40	149,48	785,88	935,36
47	Двухкратная краска поверхностей потолков выс до 3м водными составами средневорсовым валиком.	м2	48,00	24,60	123,60	148,20	1180,80	5932,80	7113,60
Обойные работы									
48	Оклейка прямых стен высотой до 3м обоями "винил-флизе лин" без подбора на всю стену без градаций и вставок	м2	132,80	19,60	113,20	132,80	2 602,88	15 032,96	17 635,84
49	Добавить на обои с подбором рисунка	м2	62,30	4,80	25,40	30,20	299,04	1 582,42	1 881,46
50	Добавить на прорезку в обоях отверстий диам до 200мм	шт	28,00	7,40	17,20	24,60	207,20	481,60	688,80
51	Итого по сборнику № 8						6 522,0	36 971,4	43 493,5
52	Индексация затрат			0,000	-0,258		0,00	-9 538,62	-9 538,62
53	Итого с индексацией затрат						6 522,0	27 432,8	33 954,8
54	Работа в мебелированном интерьере								5,0%
55	Всего по сборнику № 8								1 697,74
56	ИТОГО ПО СБОРНИКАМ 1-9						18 182	46 009	69 344
57	Накладные расходы								21,5%
58	Плановые накопления								8,0%
59	Резерв на непредвиденные затраты								4,0%
60	ПО СМЕТЕ С ЛИМИТ ЗАТРАТАМИ =								92 574
61	Договорная цена								-3,6%
62	ВСЕГО ПО СМЕТЕ =								89 241
63	БАЛАНС РЕЕСТРА =								89 241
64									

Смету разработал:

Сметные цены и объемы

0 я 2011г

Фокин Л.Я.

проверил :

" ___ " _____ 201__ г