



"Утверждаю" :

М.П.

подпись

" _ " _ _ _ _ _ 201 _ г

В

едомость № 1 -0.0

объемов туалета "0" этажа торгового развлекательного центра ""

№ п\п	Наименование помещений	S потолок	P борд	h отд	S окон	S стен к отделке	S за мебелью	S за вычетом гр8	P откос	Объемы входящие в графу № 7			
		S полов	P плинт	S стен	S двер		S откос	откос	откос	откос	откос		
		м2	п.м.	м2	м2		м2	м2	м2	м2	п.м.	п.м.	п.м.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	гигиеническая комната мужская	3,4	7,40	2,12	0,0	11,9	0,0	11,9	0,0				
		3,4	5,60	15,69	3,8				0,0				
2	туалет мужской	7,2	14,00	2,12	0,0	27,9	0,0	27,9	0,0				
		7,2	13,10	29,68	1,8				0,0				
3	гигиеническая комната женская	4,2	7,70	2,12	0,0	10,9	0,0	10,9	7,9				
		4,2	5,10	16,32	5,4				1,6				
4	туалет женский	12,0	21,90	2,12	0,0	43,0	10,6	32,4	0,0				
		12,0	19,70	46,43	3,4				0,0				
ИТОГО =		26,8	51,0	108,1	0,0	93,7	10,6	83,10	7,9				
		26,8	43,5		14,4				1,6				

"Проектировщик":

" _ 15 _ " июля 2010г

"Заказчик":

" _ _ " _ _ июля _ 2010г



"Утверждаю" :

М.П.

подпись

"__" __ я __ 201__ __ 0г



арта отделки № 1 -б\н.0\0

помещений туалета "" этажа в торговом - развлекательном центре "" по адресу: Москва ул я д

№ п\п	Наименование помещений	Потолки			Стены			Полы			Примечания
		S м2	Вид отделки	Прим	S м2	Вид отделки	Прим	S м2	Вид отделки	Прим	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Гигиеническая комната мужская	3,4	ГКЛВ подшивной потолок, гладкая ВДАК окраска	3,4	10,0	штукатурка по маякам, отделка облицовочной плиткой	10,0	3,4	керамогранит шлифованный	3,4	
2	Туалет мужской	2,9	либо сборный либо натяжной		16,6	штукатурка цементная и отделка керамической плиткой	14,8	2,9	керамогранит напыляемый	2,1	
						отделка стен	1,8		плитка под ванной	0,8	
						бордюр плиточный	6,1				

3	Гигиеническая комната женская	12,9	штукатурка шпатлевка, гладкая окраска	10,6	41,4	Керамическая плитка 8050 Башкирия беж светлый	32,1	12,9	паркетная доска 3х слойная	8,3
			ГКВЛ потолок над мебелью кухни с последующей отделкой материалом стен	2,3		плиточный фартук рабочего стола	2,5		плинтус МДФ шпонированный	11,6
			Торец ГКВЛ потолков гладкая окраска	0		Простая окраска за мебелью кухни	6,8		керамогранит вдоль рабочего стола с выносом на 600мм	4,6
4	Туалет женский	17,5	штукатурка шпатлевка, гладкая окраска	16,5	39,7	Штукатурка, 2 слойная шпатлевка, оклейка обоями	38,0	17,5	паркетная доска 3х слойная	17,5
			розетка гипсовая	1,0		гипсовый карниз на верх стен	17,4		плинтус МДФ шпонированный	17,4
Итого		36,7		33,8	107,7			36,7		

Карту отделки рассчитал:

в .В.

Объемы и отделку проверил:

"__"__я__201__г

"__"__я__201__г



алендарный план № 1 -4.03\10

На выполнение полнобъемной реконструкции туалета "" этажа в торгово -развлекательном центре "" по адресу: Москва ул я д

№ п.п	Наименование работ	1 месяц							2 месяц							Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	5	6	7					
1	разборка отделок перегородок, фальшпотолков	4	4													
2	углубление полов		3	7												
3	Каменная кладка		✓	1												
4	Черновая половая одежда				4		3									
5	Штукатурка цементная						1									
6	Штробы							1								
7	Монтаж вентиляции, черновой сантехмонтаж					2	2	2								
8	Черновой электромонтаж					2										
8	монтаж ГКЛВ перегородок и потолков				2	2		1	2							
8	Установка дверных блоков													1		
9	Облицовочные работы стен							2	2	2	2	2				
10	Облицовочные работы полов												2	2		
11	Отделочные работы потолков									2	2					
12	Монтаж сантехники											2				
13	Монтаж светильников электрооборудования												1			
14	Монтаж кабин															2
	численность	4	7	8	6	6	6	6	4	4	4	4	4	2	2	

"Подрядчик":

"_1_" 201_г

"Исполнитель":

"_" " 201_г

**"Утверждаю"**

подпись

_ г-н Р.Ю.

М.П.

" _ " _ _ _ _ _ 201 _ г

Ведомость № **1** - 0.0\0

поставок "Заказчиком" серийных материалов изделий на выполнение комплексной отделки помещений туалета "" этажа в торгово - развлекательном центре "" по адресу Москве ул я д

Комплексной считается поставка 90% перечисленной номенклатуры

В настоящей ведомости учтены физические объемы без учета норм производственных расходов, складских и транспортных потерь

В настоящей ведомости учтены физические объемы без учета норм производственных расходов, складских и транспортных потерь

№	Наименование материалов, оборудования, изделия, ресурса	Ед.	Кол-	Цена	Стоимость	Примечания	Критичн.	Даты
1	2	3	4	5	6	7	8	

Раздел № 1 "Отделочные материалы, конструкции, изделия"

1	Дверной блок с глухим полотном 800X2000 "Ульяновский коралл" шпон ореха, коробка клееного бруса, с уплотнением	компл	5,0	4 950,0р.	24 750,0р.			
2	Дверной блок с глухим полотном 600X1900 "Ульяновский коралл" шпон ореха, коробка клееного бруса, с уплотнением	компл	1,0	4 950,0р.	4 950,0р.			
3	Наличник "Ульяновский коралл" шпон ореха шириной 70мм	2,2 м	25,0	316,0р.	7 900,0р.			
4	добор"Ульяновский коралл" шпон ореха на ширину 150мм	2,1м	6,0	695,0р.	4 170,0р.			
5	Петли дверные правые	пар	5,0	235,0р.	1 175,0р.			
6	Петли дверные левые	пар	1,0	235,0р.	235,0р.			
7	Замок для для комнатных дверей	комп	5,0	170,0р.	850,0р.			
8	Замок для сантех дверей с задвижкой	комп	1,0	220,0р.	220,0р.			

9	Ручки дверные	пар	5,0	350,0р.	1 750,0р.	
10	Упоры дверные настенные латунь	шт	3,0	140,0р.	420,0р.	
11	Упоры дверные напольные латунь	шт	3,0	160,0р.	480,0р.	
12	Декоративные заглушки для отверстий рамных дюбелей	шт	40,0	12,0р.	480,0р.	
13	Кронштейн оцинкованный усиленный	шт	8,0	50,0р.	400,0р.	
14	Столешница "Скиф" 600x3000x38 влагостойкая ДСП с двойным завалом	шт	2,0	3 232,0р.	6 464,0р.	
15	Панель "Скиф" 600x3000x8 влагостойкая МДФ глянцевая	шт	1,0	1 650,0р.	1 650,0р.	
16	Заглушки алюминиевые для столешниц 600x3000x38	шт	4,0	139,0р.	556,0р.	
17	Ножки хромированные круглые высотой 800мм	шт	6,0	480,0р.	2 880,0р.	
17	Стоимость модульных кабин для общественных туалетов	шт	5,0	6 300,0р.	31 500,0р.	http://www.stenki.ru/santech/toilet.shtml
18	Итого по разделу № 1				90 830,0р.	

Раздел № 3 "Электротехнические материалы, конструкции, изделия"

19	Электрощит Vi-ко типа "ЩР" " на 18 мод навесной 2 яруса	шт	1,0	430,0р.	430,0р.	
20	Рубильник "E201r 63A ABB"	шт	1,0	633,0р.	633,0р.	
21	Автоматический выключатель ABB C10 1r	шт	3,0	110,0р.	330,0р.	
22	Автоматический выключатель ABB C6 1r	шт	1,0	110,0р.	110,0р.	
23	Автомат выключатель с диф защитой ABB DS941 C16/0,03A 2r	шт	2,0	1 300,0р.	2 600,0р.	
24	Шина сводная 63x6	шт	2,0	30,0р.	60,0р.	
25	Шина сводная 63x14	шт	1,0	40,0р.	40,0р.	
26	Светильник встраиваемый "Технолюкс" ЛПО 595x595 мм	шт	6,0	667,80	4 006,8р.	
27	Светильник аварийного освещения SUNCA SF 635 1x8Вт	шт	2,00	670,4р.	1 340,8р.	
28	Светильники R50 E14 Feton DL48	шт	4,0	60,0р.	240,0р.	
29	Лампы «OSRAM» L-18	шт	396,0	20,0р.	7 920,0р.	
30	Лампы «OSRAM» E14 -40Вт	шт	396,0	35,0р.	13 860,0р.	
31	Итого по разделу № 3				31 570,6р.	

Раздел № 4 "Сантехнические материалы, конструкции, изделия"

32	Писсуар (уринал) JIKA LIVO (4020.0) внутренний подвод воды	шт	2,0	4 200,0р.	8 400,0р.	pl_catelems1=556
33	Унитаз компакт Унитаз JIKA MIO смывной бачок	компл	1,0	10 860,0р.	10 860,0р.	pl_catelems1=670
34	Унитаз с вертикальным сливом ROCA MERIDIAN (двойной выпуск) с сиденьем soft-close	компл	5,0	8 550,0р.	42 750,0р.	pl_catelems1=670
35	Рукомойник врезной Roca Nuevo Coral	компл	4,0	3 400,0р.	13 600,0р.	p.ru/cat-373-0-1.html
36	Смеситель Hansgrohe Focus E 2 31730 для раковины	шт	4,0	1 000,0р.	4 000,0р.	y=31730000&grid=5

37	Сифон хром "Viega" металл (Германия)	шт	4,0	850,0р.	3 400,0р.	ermo.ru/catalog/277/
38	кран смывной с кнопкой хромированный КРС -20	шт	6,0	2 880,0р.	17 280,0р.	/card.php3?cid=927
39	Канализац гибкая подводка диам 32мм	шт	5,00	110,0р.	550,0р.	
40	Кран шаровый "F.I.V., Италия 1" 20 бар	шт	3,00	311,0р.	933,0р.	
41	Кран шаровый "F.I.V., Италия 3/4" 20 бар	шт	1,00	223,0р.	223,0р.	
42	Грязевик сетчатый "F.I.V., Италия 1" муфтовый FM 800 мкм	шт	1,00	384,0р.	384,0р.	
43	Грязевик сетчатый "F.I.V., Италия 3/4" муфтовый FM 800 мкм	шт	1,00	327,0р.	327,0р.	
44	Регулятор давления ""F.I.V., Италия " 1" 6 bar; давл. на выходе 1.5-6 bar	шт	1,00	2 077,0р.	2 077,0р.	
45	Регулятор давления ""F.I.V., Италия " 3/4" 6 bar; давл. на выходе 1.5-6 bar	шт	1,00	1 231,0р.	1 231,0р.	
46	Фильтр промывной "RBM" 1" 100 мкм 16 bar (Италия)	шт	1,00	2 783,0р.	2 783,0р.	
47	Фильтр промывной ":RBM" 3/4" 100 мкм; 16 bar (Италия)	шт	1,00	1 547,0р.	1 547,0р.	
48	ICMA Коллекторы секционные с кранами» 1"+2x3/4" (Италия)	шт	3,00	761,0р.	2 283,0р.	
49	ICMA Коллекторы секционные с кранами» 3/4+2x1/2" (Италия)	шт	1,00	670,0р.	670,0р.	
50	ICMA Коллекторы секционные с кранами» 3/4+3x1/2" (Италия)	шт	2,00	1 007,0р.	2 014,0р.	
51	ICMA Коллекторы секционные с кранами» 3/4+4x1/2" (Италия)	шт	1,00	1 349,0р.	1 349,0р.	
52	Кронштейнцы к коллекторам	компл	12,00	220,0р.	2 640,0р.	
53	Фитинг ICMA EUROCONUS 1" (20x2) для металлопластиковых труб	шт	6,00	128,0р.	768,0р.	
54	Фитинг ICMA EUROCONUS 3/4" (16x2) для металлопластиковых труб	шт	6,00	120,0р.	720,0р.	
55	Накидная гайка ICMA 1" прямая	шт	6,00	249,0р.	1 494,0р.	
56	Накидная гайка ICMA 3/4" прямая	шт	10,00	163,0р.	1 630,0р.	
57	Футорка ICMA 1"-3/4"	шт	4,00	91,4р.	365,6р.	
58	Вентилятор TD 1000 N S@P (Испания)	шт	1,00	8 960,0р.	8 960,0р.	
59	Клапан-диффузор вытяжной DVS-P диам 100мм металл белый	шт	5,00	150,0р.	750,0р.	
60	Итого по разделу № 4				133 988,6р.	

Раздел № 5 "Плиточные материалы, изделия"

61	Ресса светло-зеленая Кировский стройфарфор 20x30x0.6 плитка облицовочная мужского туалета	м2	38,2	320,0р.	12 224,0р.	na.ru/op.php?s2=4342
62	Ресса светло-зеленая Кировский стройфарфор 20x30x0.6 декор настенный мужского туалета	шт	8,0	190,0р.	1 520,0р.	na.ru/op.php?s2=4342

63	Ресса светло-зеленая Кировский стройфарфор 20x6x0.6 бордюр настенный мужского туалета	шт	94,0	72,0р.	6 768,0р.	.ru/op.php?s2=4342
64	Керамогранит зеленый Estima ST 06 30x30x0.8 покрытие на пол женского туалета	м2	10,6	380,0р.	4 028,0р.	odkr.php?zavod=42
65	Ресса бежевая Кировский стройфарфор 20x30x0.6 плитка облицовочная женского туалета	м2	53,9	320,0р.	17 248,0р.	na.ru/op.php?s2=4342
66	Ресса бежевая Кировский стройфарфор 20x30x0.6 декор облицовочный женского туалета	шт	8,0	190,0р.	1 520,0р.	na.ru/op.php?s2=4342
67	Ресса бежевая Кировский стройфарфор 20x6x0.6 бордюр облицовочный женского туалета	шт	124,0	72,0р.	8 928,0р.	na.ru/op.php?s2=4342
68	Керамогранит бежевый Estima PST 02 30x30x0.8 покрытие на пол женского туалета	м2	14,2	380,0р.	5 396,0р.	avodkr.php?zavod=42
69	"Церезит №70 CE 33/2 Затирка 2-5мм S(зелёный)	1кг	6	170,0р.	1 020,0р.	.php?tovar_id=3620
70	"Церезит №43 CE 33/2 Затирка 2-5мм S багама беж"	1кг	8	150,0р.	1 200,0р.	
71	"Церезит №07 CE 33/2 Затирка 2-5мм S(серая) серая "	1кг	3	130,0р.	390,0р.	
72	Итого по разделу № 5				60 242,0р.	
73	Итого стоимость			=	316 631р.	
74	Резерв на доукомплектацию		3,0%		9 498,9р.	
75	Итого			=	326 130р.	
76	Затраты на комплектацию объекта			22,0%	71 749р.	
77	Скидка на комплексную поставку			-3,6%	-11 741р.	
78	Всего затрат			=	386 138р.	

"Проектант":

"Заказчик":

"_ 1 _" 201 г

"_ _" _ _ 201 _ г