



Заказчик: **ЗАО ""**
 Подрядчик: **ООО "трой"**
 Объект: **ТРЦ ""**
 Смета № **1-0.0\10**
 Период: **по 0я 2010 г**

Красным выделено добавление и умедичение объемов, работ.

Зеленым выделено уменьшение объемов или отмена работ.

| | | |
|-----------------------|---|--------|
| Сметная стоимость | = | 701631 |
| Сметная зарплата | = | 293693 |
| Сметная стоимость МТР | = | 206838 |
| В том числе НДС | = | 0 |



метный реестр № **1*** 0-.0\10

**На выполнение полнообъемной реконструкции туалета "" этажа в торгово - развлекательном центре ""
 расположенном по адресу: Москва ул я д**

Смета составлена в рублях на основе свободных цен по состоянию на август 2006г с индексацией цен на I квартал 2010г

| № п/п | Наименование работ, материалов и оборудования, затрат, расходов. | Ед. изм | Кол-во единиц | На единицу | | | Всего | | |
|-------|--|---------|---------------|-------------|----------|------|-------------|----------|-----------|
| | | | | мат ресурсы | зарплата | Цена | мат ресурсы | зарплата | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

СБОРНИК № 1 "Разборка, демонтаж, пробивки и прорезки, очистки. мусор" (полная стоимость)

РАЗДЕЛ № 1-1 "Разборки, расчистки поверхностей"

Потолки

| | | | | | | | | |
|--|----|------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Разборка в мусор подвесных потолков при высоте помещений до 3м | м2 | 25,0 | 4,80 | 51,60 | 56,40 | 120,00 | 1 290,00 | 1 410,00 |
| Разборка в мусор подшивных потолков при высоте помещений до 3м | м2 | 2,0 | 14,20 | 107,80 | 122,00 | 28,40 | 215,60 | 244,00 |

Стены, перегородки

| | | | | | | | | |
|---|----|------|--------|-------|--------|----------|----------|----------|
| Разборка в мусор настенных гипсокартонных фальшстен на каркасе в помещениях высотой до 3м | м2 | 32,0 | 15,60 | 77,80 | 93,40 | 499,20 | 2 489,60 | 2 988,80 |
| Разборка в мусор настенных облицовок из керамической плитки без жидкого стекла и ПВА в помещениях высотой до 3м | м2 | 93,7 | 19,80 | 53,80 | 73,60 | 1 855,26 | 5 041,06 | 6 896,32 |
| Разборка в мусор 1 слойной дощатой обшивки стен и перегородок в помещениях высотой до 3м | м2 | 8,8 | 7,60 | 22,20 | 29,80 | 66,88 | 195,36 | 262,24 |
| Разборка в мусор деревянных каркасов стен и перегородок в помещениях высотой до 3м | м2 | 8,8 | 12,40 | 54,80 | 67,20 | 109,12 | 482,24 | 591,36 |
| Разборка засыпного утеплителя в помещениях с затариванием в мешки | м3 | 1,8 | 212,80 | 83,20 | 296,00 | 383,04 | 149,76 | 532,80 |
| Поэлементный демонтаж ГКЛ перегородок в помещениях высотой до 3м | м2 | 68,8 | 36,40 | 79,40 | 115,80 | 2 504,32 | 5 462,72 | 7 967,04 |

Полы, основания подготовки

| | | | | | | | | |
|---|----|------|--------|--------|--------|----------|-----------|-----------|
| Разборка в мусор плиточных полов, уложенных на раствор с добавлением жидкого стекла или ПВА | м2 | 30,8 | 31,80 | 62,80 | 94,60 | 979,44 | 1 934,24 | 2 913,68 |
| Разборка набетонки М-200 толщ до 100мм | м2 | 1,0 | 179,40 | 285,80 | 465,20 | 179,40 | 285,80 | 465,20 |
| Разборка набетонки М-300 толщ до 100мм бетоноломом | м2 | 27,8 | 291,60 | 553,80 | 845,40 | 8 106,48 | 15 395,64 | 23 502,12 |

Окна, двери, встроенная мебель, готовые перегородки, конструкции

| | | | | | | | | |
|---|----|------|------|--------|--------|-------|----------|----------|
| Разборка в мусор дверного блока однопольного весом до 40 кг с наличниками | шт | 12,0 | 7,20 | 162,80 | 170,00 | 86,40 | 1 953,60 | 2 040,00 |
|---|----|------|------|--------|--------|-------|----------|----------|

РАЗДЕЛ № 1-2 "Разборки конструктива, демонтаж конструкций, пробивки, прорезки, отески"

Пробивка проемов, отверстий, ниш, прорезка штроб, отески каменных конструкций стен

| | | | | | | | | |
|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Выбуривание посадочных гнезд диам 65мм под распеачные и установочные коробки в кам стенах | шт | 0,00 | 96,20 | 115,80 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расслабляющая нарезка глубиной до 60мм бетонных полов на полосы шириной до 400мм | м2 | 1,00 | 229,80 | 389,20 | 619,00 | 229,80 | 389,20 | 619,00 |
| Эл. механическая прочистка пристенного шва | п.м. | 0,00 | 32,20 | 57,40 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пробивка проемов, отверстий, прорезка штроб, отески полов

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Пробивка штроб до 1 дцм2 в бетонных полах | п.м. | 2,80 | 269,20 | 359,40 | 628,60 | 753,76 | 1 006,32 | 1 760,08 |
| РАЗДЕЛ № 1-3 "Ручной такелаж построечный, работа с мусором, хозяйственные работы" | | | | | | | | |
| Ручной такелаж | | | | | | | | |
| Уборка плитного или рулонного утеплителя в помещениях с затариванием в мешки | м3 | 1,8 | 87,20 | 256,60 | 343,80 | 156,96 | 461,88 | 618,84 |
| Горизонтальная перевозка сыпучих грузов весом до 60кг в тачках на расстояние до 50м | шт | 188,0 | 12,20 | 9,80 | 22,00 | 2 293,60 | 1 842,40 | 4 136,00 |
| Горизонтальная переноска мелких сподручных грузов весом до 60кг на расстояние до 50м | пачка | 30,0 | 2,20 | 18,80 | 21,00 | 66,00 | 564,00 | 630,00 |
| Вынос дверных и оконных блоков весом до 60кг в придомовой контейнер для крупного мусора | шт | 12,0 | 11,00 | 120,00 | 131,00 | 132,00 | 1440,00 | 1572,00 |
| Промывки, уборки, хоз работы | | | | | | | | |
| Многократные промывки от копоти и жировых наслоений водными смесями СМС поверхностей потолков и стен помещений высотой до 3м | м2\раз | 6,0 | 19,60 | 31,80 | 51,40 | 117,60 | 190,80 | 308,40 |
| Добавление к резкам и пробивкам на применение пылесоса - бетонососа | мешок | 0,0 | 752,60 | 37,60 | 790,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение генеральной уборки немеблированной зоны работ с применением СМС, пылесосов, включая мытью окон, | м2 | 27,4 | 21,20 | 69,80 | 91,00 | 580,88 | 1 912,52 | 2 493,40 |
| Текущая уборка помещений, транспортных путей | чел\час | 20,0 | 12,80 | 37,80 | 50,60 | 256,00 | 756,00 | 1 012,00 |
| Работа со строительным и хозяйственным мусором | | | | | | | | |
| Сбор, пакетирование тяжелого строит. мусора | тн | 16,8 | 312,00 | 560,00 | 872,00 | 5 241,60 | 9 408,00 | 14 649,60 |
| Сбор, мельчение, пакетирование мусора | м3 | 9,0 | 188,00 | 314,00 | 502,00 | 1 692,00 | 2 826,00 | 4 518,00 |
| Итого по сборнику № 1 | | | | | | 26 438 | 55 693 | 82 131 |
| Индексация затрат | | | 0,000 | -0,331 | | 0,0 | -18 434 | -18 434,0 |
| Итого с индексацией затрат | | | | | | 26 438 | 37 259 | 63 697 |
| Коэффициент условий работы | | | | | 0,0% | | | 0,0 |
| Всего по сборнику № 1 | | | | | | | | 63 697 |
| СБОРНИК № 2 "Общестроительные работы интерьерные" (полная стоимость) | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ № 2-2 "Устройство конструктивных элементов" | | | | | | | | |
| Стены, перегородки | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Кирпичная кладка прямых перегородок высотой до 3м на смеси М-100 толщ в1\2 одинарного кирпича М100с анкерен и перевязкой тканной сеткой | м2 | 27,7 | 722,00 | 520,00 | 1242,00 | 19999,40 | 14404,00 | 34403,40 |
| Добавить на устр-во прямых перевязок на углах перегородок из кирпича | п.м. | 3,4 | 29,80 | 65,60 | 95,40 | 101,32 | 223,04 | 324,36 |
| Добавить на устр-во не прямых перевязок на углах перегородок из кирпича гл М-125 | п.м. | 4,8 | 77,60 | 101,20 | 178,80 | 372,48 | 485,76 | 858,24 |
| Добавить на устройство перемычек из арматуры Ф12мм | п.м. | 7,6 | 98,20 | 142,00 | 240,20 | 746,32 | 1079,20 | 1825,52 |
| Армирование стальной штукатур сеткой стен | м2 | 11,2 | 19,80 | 45,20 | 65,00 | 221,76 | 506,24 | 728,00 |

Усиление стен и перегородок сетками

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Заделка пластифицированным раствором М-100 борозд и штроб | п.м. | 6,0 | 23,80 | 32,80 | 56,60 | 142,80 | 196,80 | 339,60 |
|---|------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|

Основания под полы, стяжки

| | | | | | | | | |
|--|------|------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| Перетирка поверхностей полов цем раствором Русеан М-150" толщ ло 15мм | м2 | 6,0 | 53,40 | 132,20 | 185,60 | 320,40 | 793,20 | 1 113,60 |
| Добавить на устр-во компенсационных зазоров пристенных | п.м. | 24,0 | 47,20 | 144,80 | 192,00 | 1 132,80 | 3 475,20 | 4 608,00 |
| Добавить на армирование стяжек стальн сетками (диам 1,5-2мм) | м2 | 22,0 | 61,40 | 95,20 | 156,60 | 1 350,80 | 2 094,40 | 3 445,20 |
| Адгезионная грунтовка класса "Consolit-301" | м2 | 27,0 | 18,20 | 35,60 | 53,80 | 491,40 | 961,20 | 1 452,60 |
| Устр-во выравнивающих стяжек уср толщ 20мм наливным полом Ivsil ROD-I | м2 | 27,0 | 257,60 | 230,00 | 487,60 | 6 955,20 | 6 210,00 | 13 165,20 |
| Добавить на увеличение толщины стяжки усредненно 10мм наливным полом Ivsil ROD-I | м2 | 27,0 | 118,80 | 56,20 | 175,00 | 3 207,60 | 1 517,40 | 4 725,00 |

Итого по сборнику № 2

35 042 31 946 66 989

Индексация затрат

0,000 -0,312 0,0 -9 967,2 -9 967,2

Итого с индексацией затрат

35 042 21 979 57 021

Коэффициент условий работы

0,0%

Всего по сборнику № 2

57 021

СБОРНИК № 3 "Электромонтажные работы" (без стоимости лотков, каналов, оборудования, автоматики, арматуры, светильников)

РАЗДЕЛ № 3 -2 "Разборка, демонтаж существующих электросетей, оборудования, приборов освещения"

Пуско наладочные работы

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|
| Анализ и выяснение конфигурации и состояния существующих электропроводок, арматуры, эл приборов, щитового оборудования и автоматики | чел\час | 6,0 | 11,40 | 69,60 | 81,00 | 68,40 | 417,60 | 486,00 |
| РАЗДЕЛ № 3-3 "Разборка, демонтаж существующих электросетей, оборудования, приборов освещения" | | | | | | | | |
| Разборка в мусор подвесных светильников люстр весом до 3 кг | шт | 16,0 | 5,40 | 49,80 | 55,20 | 86,40 | 796,80 | 883,20 |
| Разборка в мусор открытых электропроводок диам до 10мм, включая коммутационные коробки и установочную арматуру со снятием точечных креплений | п.м. | 30,0 | 8,20 | 15,20 | 23,40 | 246,00 | 456,00 | 702,00 |
| РАЗДЕЛ № 3-4 "Внутренние электросети, монтаж электрооборудования, приборов освещения" | | | | | | | | |
| Устройство кабельных трасс | | | | | | | | |
| Установка гофры диам до 25мм на стену с креплением на клипсы в помещениях h до 3,2м | п.м | 28,00 | 16,40 | 37,80 | 54,20 | 459,20 | 1 058,40 | 1 517,60 |
| Установка гофры диам до 25мм на потолок с креплением на клипсы в помещениях h до 3,2м | п.м | 50,00 | 19,20 | 44,20 | 63,40 | 960,00 | 2 210,00 | 3 170,00 |
| Установка гофры диам до 25мм в объеме ГКЛ перегородок с креплением помещения h до 3,2м | п.м | 4,00 | 12,40 | 25,80 | 38,20 | 49,60 | 103,20 | 152,80 |
| Установка ПВХ кабель-каналов сечен. до 24 см2 | п.м | 6,00 | 19,60 | 56,20 | 75,80 | 117,60 | 337,20 | 454,80 |
| Установка распаечных и протяжных коробок для открытой проводки | шт | 4,00 | 15,20 | 41,60 | 56,80 | 60,80 | 166,40 | 227,20 |
| Установка распаечных, протяжных и монтажных коробок для скрытой проводки в готовое гнездо | шт | 2,00 | 18,80 | 64,20 | 83,00 | 37,60 | 128,40 | 166,00 |
| Прокладка низковольтных электрических кабелей, проводов, шнуров | | | | | | | | |
| Прокладка в готовых кабельных трассах ПУГНП3х1,5 | п.м | 32,00 | 23,20 | 20,20 | 43,40 | 742,40 | 646,40 | 1 388,80 |
| Прокладка в готовых кабельных трассах проводов суммарным сечением до 7,5 мм2 | п.м | 20,60 | 27,40 | 19,60 | 47,00 | 564,44 | 403,76 | 968,20 |
| Прокладка в готовых кабельных трассах неармиро ваных кабелей суммарным сечением до 5,0 мм2 | п.м | 61,60 | 25,40 | 31,20 | 56,60 | 1 564,64 | 1 921,92 | 3 486,56 |
| Прокладка в готовых кабельных трассах неармиро ваных кабелей суммарным сечением до 7,5 мм2 | п.м | 19,80 | 37,60 | 35,80 | 73,40 | 744,48 | 708,84 | 1 453,32 |
| Устр-во выводов под осветит, спец. настенное оборудов | вывод | 2,00 | 23,20 | 28,00 | 51,20 | 46,40 | 56,00 | 102,40 |
| Добавить за прокладку электропроводов и кабелей в ПВХ гофре Ф до 25мм | п.м. провод | 92,00 | 2,40 | 8,20 | 10,60 | 220,80 | 754,40 | 975,20 |
| РАЗДЕЛ № 3-5 "Монтаж электрооборудования, автоматики, систем освещения" | | | | | | | | |

Монтаж щитового оборудования

| | | | | | | | | |
|--|----|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Уст-ка настенного щитка ПВХ до 24 модулей | шт | 1,00 | 89,80 | 456,00 | 545,80 | 89,80 | 456,00 | 545,80 |
| Уст-ка низковольтной автоматики на 1 провод до 10 мм2 на DIN рейку с подключением в цепь | шт | 5,00 | 19,80 | 116,00 | 135,80 | 99,00 | 580,00 | 679,00 |
| Уст-ка низковольтной автоматики на 2 провод до 10 мм2 на DIN рейку с подключением в цепь | шт | 2,00 | 25,60 | 176,00 | 201,60 | 51,20 | 352,00 | 403,20 |

Монтаж электроустановочных изделий, электрооборудования, приборов освещения.

| | | | | | | | | |
|--|----|-----|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Уст-ка запитка светильников типа ЛПО 4X18 | шт | 6,0 | 27,60 | 285,20 | 312,80 | 165,60 | 1 711,20 | 1 876,80 |
| Уст-ка запитка настенных светильник типа "НПО" | шт | 2,0 | 17,60 | 125,80 | 143,40 | 35,20 | 251,60 | 286,80 |
| Уст-ка запитка врезных светильник типа "R" | шт | 4,0 | 17,60 | 125,80 | 143,40 | 70,40 | 503,20 | 573,60 |

Коммутационные работы

| | | | | | | | | |
|--|-----|------|-------|---------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|
| Подсоединение жил проводов сечением до 2,5 мм2 к зажимным колодкам Wago | жил | 44,0 | 8,60 | 2,80 | 11,40 | 378,40 | 123,20 | 501,60 |
| Подсоединение жил проводов сечением до 2,5 мм2 к резьбовым зажимным разъемам | жил | 18,0 | 9,60 | 8,80 | 18,40 | 172,80 | 158,40 | 331,20 |
| Подсоединение жил проводов сечением 4,0-6,0 мм2 к резьбовым зажимным разъемам | жил | 6,0 | 11,80 | 13,40 | 25,20 | 70,80 | 80,40 | 151,20 |
| Подсоединение жил проводов сечением 6,0-10,0 мм2 к резьбовым зажимным разъемам | жил | 18,0 | 19,60 | 21,60 | 41,20 | 352,80 | 388,80 | 741,60 |
| Оконцовка жил мягких проводов сечением до 2,5 мм2 | жил | 18,0 | 7,20 | 7,40 | 14,60 | 129,60 | 133,20 | 262,80 |
| Оконцовка жил мягких проводов сечением 4,0 - 6,0 мм2 | жил | 6,0 | 8,20 | 8,00 | 16,20 | 49,20 | 48,00 | 97,20 |
| Итого по сборнику № 3 | | | | | | 7 634 | 14 951 | 22 585 |
| Индексация затрат | | | 0,000 | -0,331 | | 0,0 | -4 948,8 | -4 948,8 |
| Итого с индексацией затрат | | | | | | 7 634 | 10 002 | 17 636 |
| Коэффициент условий работы | | | | 0,0% | | | | 0,0 |
| Обслуживание и рабочее тестирование | | | | 12,00% | | | | 2 116,3 |
| Всего по сборнику № 3 | | | | | | | | 19 752 |

СБОРНИК № 4 "ОВ ВК" (без стоимости оборудования, приборов, КиПИа, распределительной арматуры)**РАЗДЕЛ № 4 -1 "Демонтаж и разборка элементов ООВК сетей, систем, оборудования"****Демонтаж и разборка элементов сантехнических систем**

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Демонтаж в мусор трубопроводов диам до 1". | п.м. | 40,00 | 8,20 | 21,20 | 29,40 | 328,00 | 848,00 | 1 176,00 |
| Разборка в мусор унитаза напольного типа "компакт" с глушением выводов | шт | 6,00 | 59,20 | 569,40 | 628,60 | 355,20 | 3 416,40 | 3 771,60 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Разборка в мусор умывальников с тумбой с глушением подводок | шт | 4,00 | 37,80 | 285,60 | 323,40 | 151,20 | 1 142,40 | 1 293,60 |
| Демонтаж приборов отопления весом до 20 кг | прибор | 2,00 | 71,60 | 258,20 | 329,80 | 143,20 | 516,40 | 659,60 |
| Демонтаж в мусор настенных сантехприборов Р до 20 кг | прибор | 2,00 | 43,20 | 349,60 | 392,80 | 86,40 | 699,20 | 785,60 |

Демонтаж и разборка в мусор элементов вентиляционных систем

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Демонтаж в мусор вент установок весом до бкг | шт | 1,00 | 63,20 | 221,30 | 284,50 | 63,20 | 221,30 | 284,50 |
| Демонтаж в мусор настенных металлических венткоробов и труб до 16 дцм периметром | п.м. | 10,00 | 31,80 | 191,20 | 223,00 | 318,00 | 1 912,00 | 2 230,00 |
| Демонтаж в мусор мягких воздухопроводов до 10 дцм длиной окружности | п.м. | 12,00 | 15,80 | 63,60 | 79,40 | 189,60 | 763,20 | 952,80 |

РАЗДЕЛ № 4 -3 "Внутренние трубопроводы"

Стальные напорные трубопроводы

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Добавить на монтаж нерегулируемого байпаса из эл сварной трубы диам 1\2" | шт | 0,00 | 211,40 | 417,20 | 628,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Врезка оцинков штуцеров диам до 1,25 " с прим газо \ сварки, | врезка | 2,00 | 123,40 | 591,20 | 714,60 | 246,80 | 1 182,40 | 1 429,20 |
| Переврезка с переносом стояков длин до 3,5м тр\ проводов из оц труб диам до 3\4" с прим г\сварки, | стояк | 2,00 | 428,80 | 2 498,80 | 2 927,60 | 857,60 | 4 997,60 | 5 855,20 |
| Монтаж прямых стальных тр-дов ду 20мм на эл- газосварке на высоте до 3м | п.м. | 31,00 | 101,60 | 148,80 | 250,40 | 3 149,60 | 4 612,80 | 7 762,40 |
| Монтаж сантехнических узлов из стальных труб ду 20мм на эл- газосварке на высоте до 3м | п.м. | 2,00 | 118,40 | 217,20 | 335,60 | 236,80 | 434,40 | 671,20 |
| Добавить на специальные технологии газосварки (операционный шов, зеркало) | шов | 18,00 | 98,20 | 428,40 | 526,60 | 1 767,60 | 7 711,20 | 9 478,80 |

Комбинированные напорные трубопроводы

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|--------|--------|--------|----------|-----------|-----------|
| Монтаж м\пласст тр-дов диам 16X2мм класса "Valtec" "RBM" Италия в готовой штробе | п.м. | 62,50 | 59,20 | 282,40 | 341,60 | 3 700,00 | 17 650,00 | 21 350,00 |
| Добавить на установку резьбовых фитингов класса "Valtec" "RBM" Италия к м\пласст диам 16X2мм | шт | 19,00 | 131,40 | 103,80 | 235,20 | 2 496,60 | 1 972,20 | 4 468,80 |
| Добавить на установку пресс фитингов класса "Valtec" "RBM" Италия к м\пласст диам 16X2мм | шт | 0,00 | 161,80 | 133,60 | 295,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Добавить на установку одинарных резьбовых крановых узлов класса "Valtec" "RBM" Италия диам 16X2мм | шт | 5,00 | 133,40 | 118,20 | 251,60 | 667,00 | 591,00 | 1 258,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|--------|--------|--------|----------|-----------|-----------|
| Добавить на установку тройников резьбовых класса "Valtec" "RBM" Италия диам 16X2мм | шт | 4,00 | 151,20 | 163,60 | 314,80 | 604,80 | 654,40 | 1 259,20 |
| Добавить на установку двойных резьбовых крановых узлов класса "Valtec" "RBM" Италия диам 16X2мм | шт | 5,00 | 283,60 | 154,20 | 437,80 | 1 418,00 | 771,00 | 2 189,00 |
| Монтаж м\пласст тр-дов диам 20X2мм класса "Valtec" "RBM" Италия в готовой щтробе | п.м. | 61,50 | 53,20 | 247,80 | 301,00 | 3 271,80 | 15 239,70 | 18 511,50 |
| Добавить на установку резьбовых фитингов класса "Valtec" "RBM" Италия к м\пласст диам 20X2мм | шт | 6,00 | 141,40 | 98,20 | 239,60 | 848,40 | 589,20 | 1 437,60 |
| Добавить на установку одинарных резьбовых крановых узлов класса "Valtec" "RBM" Италия диам 20X2мм | шт | 12,0 | 153,20 | 122,80 | 276,00 | 1 838,40 | 1 473,60 | 3 312,00 |
| Добавить на установку пресс фитингов класса "Valtec" "RBM" Италия к м\пласст диам 20X2мм | шт | 0,00 | 183,20 | 165,20 | 348,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Монтаж PPRC армиров тр-дов диам 16Xмм "S-P" в готовой стробе с мягким заполнением углов | п.м. | 1,00 | 117,40 | 282,40 | 399,80 | 117,40 | 282,40 | 399,80 |
| Добавить на сварку PPRC фитингов к м\пласст диам 206X2мм | ШОВ | 8,00 | 121,60 | 133,60 | 255,20 | 972,80 | 1 068,80 | 2 041,60 |

Внутренняя канализация

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Уст-ка ПВХ канализ "Политек" диам до 50мм | п.м. | 6,0 | 55,80 | 156,60 | 212,40 | 334,80 | 939,60 | 1 274,40 |
| Добавить на ПВХ крестовины диам до 50мм | шт | 2,0 | 57,60 | 139,80 | 197,40 | 115,20 | 279,60 | 394,80 |
| Добавить на трассировочную фасонину ПВХ диам до 50мм | шт | 34,0 | 19,80 | 75,40 | 95,20 | 673,20 | 2 563,60 | 3 236,80 |
| Добавить на конфигурационную фасонину ПВХ диам до 50мм | шт | 6,0 | 43,40 | 101,20 | 144,60 | 260,40 | 607,20 | 867,60 |
| Переделка канализационного узла выпуска диам 110мм и приемного выпуска от стояка диам 50мм | КОМПЛ | 2,00 | 171,60 | 390,00 | 561,60 | 343,20 | 780,00 | 1 123,20 |
| Смена ПВХ вертикального выпуска диам 50мм с разборкой бетона М300 глубиной до 200мм | шт | 3,00 | 161,50 | 169,80 | 331,30 | 484,50 | 509,40 | 993,90 |
| Добавить к смене ПВХ вертикального выпуска диам 50мм на увеличении глубины бетона М300 на каждые 100мм | шт | 0,00 | 107,20 | 155,20 | 262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Смена ПВХ вертикального выпуска диам 110мм с разборкой бетона М300 глубиной до 200мм | шт | 2,00 | 191,80 | 438,40 | 630,20 | 383,60 | 876,80 | 1 260,40 |
| Добавить к смене ПВХ вертикального выпуска д 110мм на увеличении глубины бетона М300 на каждые 100мм | шт | 2,00 | 141,40 | 225,20 | 366,60 | 282,80 | 450,40 | 733,20 |

РАЗДЕЛ № 4 -4 "Монтаж сантехнических оборудования, автоматики, арматуры, приборов, устройств"

Монтаж сантехнических шкафов, автоматики, арматуры

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Установка гребенки диам до 1" до 8 выводов с кранами | шт | 6,00 | 28,20 | 225,40 | 253,60 | 169,20 | 1 352,40 | 1 521,60 |
| Установка арматуры типа краны, вентили, ф до 1" | шт | 4,00 | 143,00 | 127,80 | 270,80 | 572,00 | 511,20 | 1 083,20 |
| Установка арматуры типа регуляторы, клапаны, фильтры без регулировок ф до 1" | шт | 4,00 | 146,00 | 159,86 | 305,86 | 584,00 | 639,44 | 1 223,44 |
| Сборка и уст-ка многоэлементной регулирующей за порной арматуры ф до1" (фильтры, регуляторы, клапаны, водомеры (без стоимости приборов) | шт | 6,00 | 26,00 | 207,80 | 233,80 | 156,00 | 1 246,80 | 1 402,80 |
| Установка приборов отопления с высококачественной отделкой весом до 30 кг на 2 стандартных кронштейна | прибор | 2,00 | 221,60 | 697,80 | 919,40 | 443,20 | 1 395,60 | 1 838,80 |
| Установка разъемных соединений типа "американка" класса "Valtec" диам до 1" | шт | 12,00 | 176,00 | 43,80 | 219,80 | 2 112,00 | 525,60 | 2 637,60 |

Монтаж и подключения сантехнических приборов, изделий, устройств

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Дооборудование приборов и автоматики сливным устройством для слива в канализацию | компл | 1,00 | 182,00 | 610,00 | 792,00 | 182,00 | 610,00 | 792,00 |
| Сборка, установка врезной 1 местной мойки, раковины в готовое гнездо столешницы | компл | 4,00 | 65,40 | 284,20 | 349,60 | 261,60 | 1 136,80 | 1 398,40 |
| Уст-ка хром смесителя для умывальника | шт | 4,00 | 51,40 | 347,80 | 399,20 | 205,60 | 1 391,20 | 1 596,80 |
| Установка напольного унитаза с подключением к канализационной сети | компл | 6,00 | 239,40 | 1 591,20 | 1 830,60 | 1 436,40 | 9 547,20 | 10 983,60 |
| Установка КРС -20 и подключение к установленным приборам и выводам | компл | 6,00 | 117,80 | 357,60 | 475,40 | 706,80 | 2 145,60 | 2 852,40 |
| Установка и подключение навесного писуара весом до 10кг | компл | 2,00 | 111,60 | 556,20 | 667,80 | 223,20 | 1 112,40 | 1 335,60 |
| Установка сифона для умывальников | компл | 4,00 | 21,20 | 119,00 | 140,20 | 84,80 | 476,00 | 560,80 |
| Установка гибких подводок длиной до 0,5v | шт | 10,00 | 74,80 | 30,60 | 105,40 | 748,00 | 306,00 | 1 054,00 |

РАЗДЕЛ № 4-5 "Вентиляция и кондиционирование"

Внутренняя ПВХ вентиляция

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Монтаж полнокомплектных в\водов д100мм и в\коробов 110x55 жестких с креплением на монтажную ленту | п.м. | 5,40 | 171,20 | 247,60 | 418,80 | 924,48 | 1 337,04 | 2 261,52 |
| Добавить на уст-ку ПВХ трассировочных фасонных дет д 100мм и в\коробов 110x55 (без доизготовления) со штатным креплением | шт | 10,00 | 99,80 | 123,40 | 223,20 | 998,00 | 1 234,00 | 2 232,00 |
| Монтаж полнокомплектных в\водов д 125мм и в\коробов 204x60 жестких с креплением на монтажную ленту | п.м. | 2,60 | 229,40 | 269,40 | 498,80 | 596,44 | 700,44 | 1 296,88 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Добавить на уст-ку ПВХ трассировочных фасонных дет д 125мм и в\коробов 204х60 (без доизготовления) со штатным креплением | п.м. | 2,00 | 118,20 | 154,60 | 272,80 | 236,40 | 309,20 | 545,60 |
| Добавить на уст-ку ПВХ конфигурационных фасонных дет д 125мм и в\коробов 204х60 (без доизготовления) со штатным креплением | шт | 1,00 | 128,40 | 231,20 | 359,60 | 128,40 | 231,20 | 359,60 |
| Монтаж полнокомплектных в\водов диам 150мм жестких с креплением на монтажную ленту | п.м. | 1,80 | 272,40 | 289,40 | 561,80 | 490,32 | 520,92 | 1 011,24 |
| Добавить на уст-ку ПВХ трассировочных фасонных дет д 150мм (без доизготовления) со штатным креплением | шт | 2,00 | 179,80 | 173,40 | 353,20 | 359,60 | 346,80 | 706,40 |
| Добавить на уст-ку ПВХ конфигурационных фасонных дет д 150мм (без доизготовления) со штатным креплением | шт | 1,00 | 186,20 | 273,40 | 459,60 | 186,20 | 273,40 | 459,60 |

Внутренняя металлическая вентиляция

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Монтаж оцинкованных в\водов диам 200мм оцинкованных с креплением на монтажную ленту | п.м. | 1,40 | 267,80 | 295,60 | 563,40 | 374,92 | 413,84 | 788,76 |
| Добавить на уст-ку оцинкован трассировочных фасонных дет д 200мм(без доизготовления) со штатным креплением | шт | 1,00 | 272,40 | 205,40 | 477,80 | 272,40 | 205,40 | 477,80 |
| Добавить на уст-ку оцинкованных конфигурационных фасонных дет д 200мм (без доизготовления) со штатным креплением | п.м. | 1,00 | 281,60 | 295,60 | 577,20 | 281,60 | 295,60 | 577,20 |
| Монтаж оцинкован полнокомплектных в\водов д до 250мм жестких на затяжных хомутах и подвесах | п.м. | 4,80 | 363,80 | 308,20 | 672,00 | 1 746,24 | 1 479,36 | 3 225,60 |
| Добавить на уст-ку оцинкован трассировочных фасонных дет д250мм(без доизготовления) со штатным креплением | шт | 1,00 | 351,40 | 219,80 | 571,20 | 351,40 | 219,80 | 571,20 |
| Добавить на уст-ку оцинкованных конфигурационных фасонных дет д 250мм (без доизготовления) со штатным креплением | п.м. | 1,00 | 383,00 | 323,20 | 706,20 | 383,00 | 323,20 | 706,20 |
| Добавить к монтажу воздухопроводов диам до 250мм на организацию узаа прохода сквозь стену | компл | 3,00 | 354,00 | 475,20 | 829,20 | 1 062,00 | 1 425,60 | 2 487,60 |

Монтаж элементов вентиляции, вентоборудования, вентустановок

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Уст-ка, подключение базовых канальных вентиляторов диам до 300мм | компл | 1,00 | 153,60 | 639,80 | 793,40 | 153,60 | 639,80 | 793,40 |
| Уст-ка, подключение диффузоров диам до 125мм | компл | 5,00 | 36,60 | 171,20 | 207,80 | 183,00 | 856,00 | 1 039,00 |
| Установка гибких вставок из бельтинга | м2 | 1,80 | 221,40 | 197,80 | 419,20 | 398,52 | 356,04 | 754,56 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|--|--------|-----------|----------------|
| Итого по сборнику № 4 | | | | 43 717 | 109 320 | 153 038 |
| Индексация затрат | 0,000 | -0,329 | | 0,0 | -35 966,3 | -35 966,3 |
| Итого с индексацией затрат | | | | 43 717 | 73 354 | 117 071 |
| Коэффициент условий работы | | 0,0% | | | | 0,0 |
| Обслуживание во время ремонта | | 4,00% | | | | 4 682,8 |
| Всего по сборнику № 4 | | | | | | 121 754 |

СБОРНИК № 5 "Столярно-плотницкие работы" (без стоимости чистовых материалов, изделий и комплектующих)

РАЗДЕЛ № 5 -1 "Гипсокартонные конструкции и облицовки"

Гипсокартонные конструкции потолков

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| Устройство ГКЛ -10мм 1-слойных потолков с высотой опуска до 120мм. на все помещение при высоте потолков до 3м | м2 | 11,10 | 497,80 | 471,40 | 969,20 | 5 525,58 | 5 232,54 | 10 758,12 |
| Добавить к устройству ГКЛ -10мм 1-слойных потолков с высотой опуска до 120мм на каждые 250 увеличения подвесов 12м2х2=24м2 | м2 | 11,10 | 21,80 | 17,40 | 39,20 | 241,98 | 193,14 | 435,12 |
| Добавить на уст-во прямых вертикальных боков на перепадах уровней ГКЛ потолок на первые 100мм | п.м. | 19,60 | 107,40 | 316,60 | 424,00 | 2 105,04 | 6 205,36 | 8 310,40 |
| Добавить на уст-во прямых вертикальных боков на перепадах уровней ГКЛ потолок на каждые кроме первых 100мм | п.м. | 15,00 | 63,60 | 114,80 | 178,40 | 954,00 | 1 722,00 | 2 676,00 |

Гипсокартонные конструкции перегородок, порталов, облицовок стен

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--------|--------|--------|----------|-----------|-----------|
| Устройство ГКЛ -10мм 1-слойных 2-х сторонних перегородок высотой до 3м по профилю ПН-ПС-2 с шагом 600мм | м2 | 25,50 | 257,80 | 397,20 | 655,00 | 6 573,90 | 10 128,60 | 16 702,50 |
| Устройство ГКЛ 0мм 1-слойных 2 и 3 сторонних мелких ко робов шириной развертки более 0,8 м по профилю ПН-ПС-2 | п.м. | 5,80 | 189,80 | 298,20 | 488,00 | 1 100,84 | 1 729,56 | 2 830,40 |
| Устройство ГКЛ 0мм 1-слойных фальшстенки высотой до 3м по профилю ПН-ПС-2 с шагом 600мм | м2 | 16,00 | 157,60 | 232,60 | 390,20 | 2 521,60 | 3 721,60 | 6 243,20 |
| Добавить в устройство перегородок на усиление дверного проема ПН-ПС 2 | проем | 3,00 | 55,40 | 176,60 | 232,00 | 166,20 | 529,80 | 696,00 |
| Добавить в устройство перегородок на не прямой поворот стен ПН-ПС 2 | узел | 2,00 | 113,70 | 131,50 | 245,20 | 227,40 | 263,00 | 490,40 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Добавить в устройство перегородок на прямое пересечение стен ПН-ПС 2 | узел | 1,00 | 113,20 | 272,20 | 385,40 | 113,20 | 272,20 | 385,40 |
| Добавить в устройство перегородок на шаг стоек ПС2 =400мм | м2 | 25,50 | 21,60 | 43,40 | 65,00 | 550,80 | 1 106,70 | 1 657,50 |
| Добавить к устройству ГКЛ перегородок, фальшстенки на 2 слой ГКЛ | м2 слоя | 72,80 | 77,80 | 51,80 | 129,60 | 5 663,84 | 3 771,04 | 9 434,88 |
| Добавить при использовании ГКВЛ к ценам ГКЛ, перегородок, фальшстен, порталов, ниш | м2 | 139,80 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 4 501,56 | 0,00 | 4 501,56 |

РАЗДЕЛ № 5-2 "Плотницкие облицовки стен и потолков"

Облицовки потолков деревом, ПВХ, подвесные потолки

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Монтаж на все помещение полнокомплектного подвесного реечного потолка с высотой опуски до 400мм в помещения высотой до 3,5 | м2 | 11,90 | 19,80 | 356,20 | 376,00 | 235,62 | 4 238,78 | 4 474,40 |
| Добавить к монтажу реечных, линейных ПВХ, деревянных потолков на непараллельные границы | п.м. | 5,60 | 37,40 | 103,40 | 140,80 | 209,44 | 579,04 | 788,48 |
| Добавить к монтажу сборных потолков на уменьшение площади потолков менее 3м2 в одном месте | м2 | 2,40 | 67,60 | 171,20 | 238,80 | 162,24 | 410,88 | 573,12 |
| Монтаж на все помещение полнокомплектного подвесного плитного зеркального алюминиевого потолка с высотой опуски до 400мм в помещения высотой до 3,5 | м2 | 4,70 | 19,80 | 743,20 | 763,00 | 93,06 | 3 493,04 | 3 586,10 |
| Обрезка алюминиевых потолочных плит т. 0,5мм и восстановление 2-х ярусной кромки | кромка | 20,00 | 11,20 | 152,00 | 163,20 | 224,00 | 3 040,00 | 3 264,00 |
| Прорезка в алюминиевых потолочных плитах т 0,5мм отверстий под светильники диам до 120мм | шт | 6,00 | 54,40 | 132,00 | 186,40 | 326,40 | 792,00 | 1 118,40 |
| Добавить к монтажу сборных потолков на подрезку в прямоугольных помещениях | м2 | 4,70 | 89,60 | 54,20 | 143,80 | 421,12 | 254,74 | 675,86 |
| Установка пристенного уголка к подвесным потолкам с высотой опуски до 400мм | п.м. | 43,10 | 9,60 | 37,40 | 47,00 | 413,76 | 1 611,94 | 2 025,70 |

РАЗДЕЛ № 5-3 "Окна, двери"

Двери интерьерные

| | | | | | | | | |
|---|----|------|-------|----------|----------|--------|-----------|-----------|
| Уст-ка полнокомплектных 1польных распашных дверных блоков с готовыми посад/ местами с креплением коробки открыто в 4 местах | шт | 6,00 | 29,80 | 1 714,60 | 1 744,40 | 178,80 | 10 287,60 | 10 466,40 |
|---|----|------|-------|----------|----------|--------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Врезка посадочных гнезд под врезной замок с защелкой и ответную часть в дверях из хвойных пород дерева | компл | 0,00 | 212,20 | 278,20 | 490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Врезка посадочных гнезд под дверные петли в полотне и коробке дверей хвойных пород дерева | пара гнезд | 0,00 | 157,40 | 178,80 | 336,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подрезка в стусле и установка прямых гладких наличников шириной до 70мм | сторон | 11,00 | 18,80 | 450,00 | 468,80 | 206,80 | 4 950,00 | 5 156,80 |
| Уст-ка комплектных доборов шириной до 100мм | п.м. | 23,80 | 12,20 | 142,00 | 154,20 | 290,36 | 3 379,60 | 3 669,96 |

РАЗДЕЛ № 5-5 "Разные Столярно - плотницкие работы"

Предметы интерьера

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------|---------------|----------|---------------|------------------|------------------|
| Сборка, установка комплектного зеркала в раме и нижним окончанием шириной до 1м | компл | 2,00 | 119,40 | 532,20 | 651,60 | 238,80 | 1 064,40 | 1 303,20 |
| Установка готовой столешницы из постформинга на кронштейны и ножки | п.м. | 0,00 | 565,80 | 559,60 | 1 125,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прорезка по готовому шаблону плит из постформинга под мойки и электроплиты | шт | 0,00 | 311,00 | 417,40 | 728,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сборка и установка готовых корпусных экранов из шпонированной МДФ с ротанговым заполнением | м2 развер | 0,00 | 45,20 | 701,20 | 746,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сборка и уст-ка жалюзийных ревизионных створок складных в проем площадью до 36 дцм2 | створ | 2,00 | 143,80 | 1 366,00 | 1 509,80 | 287,60 | 2 732,00 | 3 019,60 |
| Установка напольных упоров дверных на "плавающем полу" с креплением в ж/б основание | шт | 5,00 | 23,20 | 162,60 | 185,80 | 116,00 | 813,00 | 929,00 |
| Установка предметов интерьера(вентрешетки, бра, настенные дверные упоры и т.п.) | шт | 6,00 | 37,20 | 220,00 | 257,20 | 223,20 | 1 320,00 | 1 543,20 |
| Установка настенных зеркал без рамки весом до 30 кг на стальные кляммеры | шт | 2,00 | 76,60 | 322,60 | 399,20 | 153,20 | 645,20 | 798,40 |
| Итого по сборнику № 5 | | | | | | 34 026 | 74 488 | 108 514 |
| Индексация затрат | | | 0,000 | -0,327 | | 0,0 | -24 357,6 | -24 357,6 |
| Итого с индексацией затрат | | | | | | 34 026 | 50 130 | 84 156 |
| Коэффициент условий работы | | | | | 0,0% | | | 0,0 |
| Всего по сборнику № 5 | | | | | | | | 84 156 |

СБОРНИК № 6 "Плиточные и облицовочные работы"

(без стоимости плитки, декоров, затирки)

РАЗДЕЛ № 6-2 "Настенные облицовки"

Укладка настенной плитки

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|-------|--------|--------|----------|-----------|-----------|
| Укл-ка настен плитки форматом 5 кв дцм на пли точный клей типа "consolit-601" слоем до 7мм на высоте до 3м | м2 | 106,70 | 79,80 | 624,40 | 704,20 | 8 514,66 | 66 623,48 | 75 138,14 |
| Укл-ка настенного керамического бордюра ленточного на плиточный клей типа "consolit-600" слоем до 7мм на высоте до 3м | п.м. | 0,00 | 29,80 | 254,60 | 284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

РАЗДЕЛ № 6-3 "Напольные облицовки"

Керамограниты

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| Укладка неполированного керамогранита Ph до 7,0 толщ до 10мм площ 1шт до 10 дцм2 на все помещение без рисунка прямой кладкой (параллельно стенам) на клей типа "IVsIL-Granit" | м2 | 29,80 | 207,80 | 778,80 | 986,60 | 6 192,44 | 23 208,24 | 29 400,68 |
| Добавить на диагональную раскладку керамогранитных полов | м2 | 12,00 | 137,60 | 119,60 | 257,20 | 1 651,20 | 1 435,20 | 3 086,40 |
| Устройство керамогранитного порога | п.м. | 0,80 | 393,40 | 831,20 | 1 224,60 | 314,72 | 664,96 | 979,68 |

РАЗДЕЛ № 6-4 "Различные плиточные работы"

Подготовительные работы

| | | | | | | | | |
|---|----|--------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| Дефектовка поверхностей и примыканий стен и полов и карт работ на стенах. | м2 | 133,80 | 6,80 | 18,80 | 25,60 | 909,84 | 2 515,44 | 3 425,28 |
| Нанесение закрепляющей акриловой грунтовки типа "Dufatifengrunt" расходом до 200гр/м2 в помещениях высотой до 3м | м2 | 83,90 | 15,80 | 27,60 | 43,40 | 1 325,62 | 2 315,64 | 3 641,26 |
| Нанесение закрепляющей грунтовки типа "Vincent G3" с расходом под насыщение сильно впитывающих пористых поверхностей в помещениях высотой до 3м | кг | 73,90 | 71,80 | 45,20 | 117,00 | 5 306,02 | 3 340,28 | 8 646,30 |
| Адгезионная грунтовка типа класса "ТИГИ" | м2 | 133,80 | 18,20 | 35,60 | 53,80 | 2 435,16 | 4 763,28 | 7 198,44 |
| Выравнивание стен цементной штукатуркой типа "consolit-550" слоями до 8 мм усред с протяжкой шпателем и правилом | м2 | 28,30 | 187,20 | 196,80 | 384,00 | 5 297,76 | 5 569,44 | 10 867,20 |

Общие плиточные работы

| | | | | | | | | |
|--|----|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|
| Затирка швов цементными пластифицированными цветными затирками | м2 | 133,80 | 12,80 | 39,20 | 52,00 | 1 712,64 | 5 244,96 | 6 957,60 |
|--|----|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|

Нарезка, вырезка, отверстия

| | | | | | | | | |
|--|----|-------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| Прорезка отверстий под выводы диам до 60мм | шт | 24,00 | 86,20 | 93,20 | 179,40 | 2 068,80 | 2 236,80 | 4 305,60 |
|--|----|-------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|---|----|------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| Высверливание отверстий в плитке под выводы диам до 120мм | шт | 8,00 | 127,40 | 174,60 | 302,00 | 1 019,20 | 1 396,80 | 2 416,00 |
| Итого по сборнику № 6 | | | | | | 36 748 | 119 315 | 156 063 |
| Индексация затрат | | | 0,000 | -0,311 | | 0,0 | -37 107,0 | -37 107,0 |
| Итого с индексацией затрат | | | | | | 36 748 | 82 208 | 118 956 |
| Коэффициент условий работы | | | | 0,0% | | | | 0,0 |
| Всего по сборнику № 6 | | | | | | | | 118 956 |

РАЗДЕЛ № 7 "Штукатурно - малярные, лепные работы" (полная стоимость)

РАЗДЕЛ № 7-1 "Дефектовки поверхностей, очистки, грунтовки, штукатурки"

Общие работы для стен и потолков

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|--------|---------|----------|------------|----------|----------|
| Дефектовка поверхностей и примыканий стен и потолков и карт работ на поверхностях. | м2 | 40,1 | 19,20 | 11,60р. | 30,80р. | 769,92р. | 465,16р. | 1 235р. |
| Нанесение закрепляющей грунтовки типа "Vincent G3" с расходом под насыщение сильно впитывающих пористых поверхностей в помещениях высотой до 3м | м2 | 22,5 | 131,80 | 29,20р. | 161,00р. | 2 965,50р. | 657,00р. | 3 623р. |
| Проклейка стыков самоклеякой шир 50мм"Строби" | п.м. | 46,0 | 1,10 | 18,80р. | 19,90р. | 50,60р. | 864,80р. | 915р. |
| Проклейка стыков, трещин, примыканий самоклеякой "Строби" с ширины 140мм | п.м. | 14,0 | 3,10 | 27,20р. | 30,30р. | 43,40р. | 380,80р. | 424р. |
| Армирование прямых углов перфорир уголком в помещениях высотой до 3м | п.м. | 36,00 | 33,60 | 47,20 | 80,80 | 1 209,60 | 1 699,20 | 2 908,80 |
| Конопатка стыков п-п-уретановым жгутом или неополуретановой монтажной пеной. | п.м. | 4,8 | 19,80 | 63,20р. | 83,00р. | 95,04р. | 303,36р. | 398р. |

Штукатурки стен, перегородок

| | | | | | | | | |
|---|----|------|--------|----------|----------|------------|------------|----------|
| Штукатурка прямых стен фасадной штукатурной сухой мод смесью класса "ТиГи Унтераутиц" на т 10мм усредненно с маяками в помещениях до 3м | м2 | 22,5 | 211,80 | 422,60р. | 634,40р. | 4 765,50р. | 9 508,50р. | 14 274р. |
| Добавить на увеличение слоя фасадных штукатурок класса "ТиГи Унтераутиц" на 10 мм усредненно | м2 | 11,0 | 215,20 | 116,40р. | 331,60р. | 2 367,20р. | 1 280,40р. | 3 648р. |

РАЗДЕЛ № 7-2 "Шпатлевки поверхностей"

Общие работы для стен и потолков

| | | | | | | | | |
|--|----|------|------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Межслойная закрепляющая грунтовка класса "consolit-300" в помещениях высотой до 3м | м2 | 40,1 | 9,80 | 24,60р. | 34,40р. | 392,98р. | 986,46р. | 1 379р. |
|--|----|------|------|---------|---------|----------|----------|---------|

Шпатлевки, проклейка стен

| | | | | | | | | |
|---|----|------|-------|----------|----------|------------|------------|---------|
| Сплошная проклейка стен высотой до 3м стеклосеткой 2x2 | м2 | 4,0 | 11,40 | 62,40р. | 73,80р. | 45,60р. | 249,60р. | 295р. |
| Двухслойная влагостойкая шпатлевка стен сухой модифицированной смесью Vetonit VH прямых стен высотой до 3м со шкурением | м2 | 29,0 | 57,60 | 196,60р. | 254,20р. | 1 670,40р. | 5 701,40р. | 7 372р. |
| Добавить на 3 слой шпатлевки "Vetonit VH" стен до 3 м | м2 | 29,0 | 30,82 | 124,90р. | 155,72р. | 893,78р. | 3 622,10р. | 4 516р. |
| Финишная шпатлевка стен помещений до 3 м готовой пастой класса "Sadolin-Maxi" | м2 | 40,0 | 77,80 | 109,60р. | 187,40р. | 3 112,00р. | 4 384,00р. | 7 496р. |

Шпатлевки, проклейка потолков

| | | | | | | | | |
|---|----|-------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Обработка прямых ГКЛ потолков комплексом класса "consolit" по технологии ТИГИ со шкурением в помещениях высотой до 3м | м2 | 11,00 | 31,20 | 146,60 | 177,80 | 343,20 | 1 612,60 | 1 955,80 |
| Двухслойная влагостойкая шпатлевка потолков сухой модифицированной смесью Vetontt VH в помещениях до 3м со шкурением | м2 | 11,00 | 59,20 | 232,80 | 292,00 | 651,20 | 2 560,80 | 3 212,00 |
| Добавить на 3 слой шпатлевки "Vetonit VH" потолков высотой до 3 м | м2 | 11,00 | 31,60 | 133,20 | 164,80 | 347,60 | 1 465,20 | 1 812,80 |
| Итого по разделу № 7 | | | | | | 19 723,5р. | 35 741,4р. | 55 464р. |
| Индексация затрат | | | 0,000 | 0,000 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого с индексацией затрат | | | | | | 19 723,5р. | 35 741р. | 55 465р. |
| Мелкий объем работ | | | | | 10,0% | | | 5 547р. |
| Всего по разделу № 7 | | | | | | | | 61 012р. |

РАЗДЕЛ № 8 "Обойные, альфретные облицовочные, отделочные работы" (трудоzатраты, инструмент, оборудование)

РАЗДЕЛ № 8-1 "Малярные и обойные работы"

Окраски

| | | | | | | | | |
|--|----|------|-------|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| Водные отделочные и клеевые грунтовки поверхностей под отделки | м2 | 40,0 | 4,80 | 16,80р. | 21,60р. | 192,00р. | 672,00р. | 864р. |
| Двухкратная краска поверхностей стен высотой до 3м водными составами средневорсовым валиком. | м2 | 40,0 | 20,20 | 106,20р. | 126,40р. | 808,00р. | 4 248,00р. | 5 056р. |
| Итого по разделу № 8 | | | | | | 1 000,0р. | 4 920,0р. | 5 920р. |
| Индексация затрат | | | 0,000 | 0,000 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого с индексацией затрат | | | | | | 1 000,0р. | 4 920р. | 5 920р. |
| Мелкий объем работ | | | | | 10,0% | | | 592р. |
| Всего по разделу № 8 | | | | | | | | 6 512р. |

СБОРНИК № 9 "Изоляционные работы, специальные пропитки материалов и поверхностей"

РАЗДЕЛ № 9-1 "Гидроизоляция, специальные пропитки, грунтовки"

Гидроизоляции

| | | | | | | | | |
|--|----|-------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| Приготовление и нанесение битумной грунтовки | м2 | 42,30 | 19,80 | 56,60 | 76,40 | 837,54 | 2 394,18 | 3 231,72 |
| Гидроизоляция полов 1слой гидростеклоизолами | м2 | 42,30 | 59,80 | 233,80 | 293,60 | 2 529,54 | 9 889,74 | 12 419,28 |
| Добавить к гидроизоляции полов на каждый последующий слой гидростеклоизола | м2 | 27,00 | 51,60 | 97,40 | 149,00 | 1 393,20 | 2 629,80 | 4 023,00 |

РАЗДЕЛ № 9-2 "Теплоизоляции поверхностей"

Теплоизоляции стен

| | | | | | | | | |
|---|----|-------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Укладка теплоизоляции П-75 в перегородки, фальшстенки | м2 | 20,00 | 139,80 | 43,80 | 183,60 | 2 796,00 | 876,00 | 3 672,00 |
| Утепление стен плитами Пеноплекс-35 толщ 20 мм на битумную мастику и "гриб" | м2 | 21,80 | 171,60 | 217,60 | 389,20 | 3 740,88 | 4 743,68 | 8 484,56 |
| Утепление стен технической листовой пробкой толщ до 3 мм мм на клей Момент - пробка | м2 | 0,00 | 193,80 | 145,60 | 339,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Теплоизоляции полов

| | | | | | | | | |
|---|----|-------|--------|-------|--------|----------|----------|----------|
| Утепление полов плитами Пеноплекс-35 толщ 20 мм на плиточный клей "Ивсил - старт" | м2 | 27,00 | 153,40 | 96,80 | 250,20 | 4 141,80 | 2 613,60 | 6 755,40 |
| Добавить к теплоизоляциям на фиксацию анкерами типа "гриб" 5шт на 0,7 м2 | м2 | 27,00 | 25,80 | 53,80 | 79,60 | 696,60 | 1 452,60 | 2 149,20 |

Теплоизоляции труб

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|
| теплоизоляция труб диам до 32 мм вспоенными скорлупами "Армофлекс" с затяжкой сантех скотчем | п.м. | 149,00 | 37,80 | 11,80 | 49,60 | 5 632,20 | 1 758,20 | 7 390,40 |
| теплоизоляция труб д до200 мм фольгоизолоном толщ 5мм на 2 сторонний скотч и проклейкой стыков алюминиевым скотчем | п.м. | 11,20 | 85,20 | 107,80 | 193,00 | 954,24 | 1 207,36 | 2 161,60 |
| теплоизоляция труб д до300 мм фольгоизолоном толщ 5мм на 2 сторонний скотч и проклейкой стыков алюминиевым скотчем | п.м. | 6,00 | 85,20 | 107,80 | 193,00 | 511,20 | 646,80 | 1 158,00 |

Итого по сборнику № 9

Индексация затрат

0,000 -0,335

23 233

28 212

51 445

0,0

-9 451,0

-9 451,0

Итого с индексацией затрат

23 233

18 761

41 994

Коэффициент условий работы

0,0%

0,0

Всего по сборнику № 9

41 994

ИТОГО ПО СБОРНИКАМ 1-9

| | | | | |
|---|-------|---------|---------|-----------------|
| Накладные расходы | 21,5% | 206 838 | 293 693 | 574 854 |
| Плановые накопления | 8,0% | | | 123 593,6 |
| Временные здания и сооружения | 2,2% | | | 45 988,3 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С ЛИМИТИРОВАННЫМИ ЗАТРАТАМИ | | | | 12 646,8 |
| Н Д С | 0,0% | | | 757 083 |

ИТОГО ПО СМЕТЕ = 757 083

Договорная цена

Дополнительная разовая скидка

-3,6% -27 255,0

-28 197,0

ВСЕГО ПО СМЕТЕ = 701 631

стартовый аванс 1.0

Частичная оплата акта №3 за 3 этап по б\налу

оплата акта №3 за 3 этап наличными

оплата акта №4 за 4 этап наличными jп 1.0

оплата акта №5 за 5 этап наличными от 1.08

оплата акта №7 за 6 этап наличными от 1.0



-180 000,0

-150 000,0

-13 384,0

-102 920,0

-92 000,0

-57 450,0

БАЛАНС РЕЕСТРА = 105 877

Баланс договорной цены

=

-65 636

Сметный реестр ведет:

н Л.Я.

проверил :

1 я 2010г

" __ " _____ 2010г