

Компания Мультиремонт
 111589 г Москва ул Уссурийская д 9
 (495) 970-0566 8 963-711-7420

более подробно на сайте компании : <http://www.multirepair.ru>

Приложение № 2 к договору подряда № 0.0.10

"Утверждаю" :

ПОДПИСЬ

М.П.

" _ _ " _ _ _ _ _ 2010г

Сметная стоимость	=	681803
Сметная зарплата	=	309334
Сметная стоимость МТР	=	217774
В том числе НДС	=	0



мета локальная № 1 -0\0.10

**На комплексную перепланировку и переустройство однокомнатной квартиры площадью 40,4м2
 в кирпичном доме 60 г.п. по адресу: Москва ул Затонная л к кв**

Проект сметы составлен в рублях на основе свободных цен по состоянию на август 2006г с индексацией цен на II квартал 2010г

№ п/п	Наименование работ, материалов и оборудования, затрат, расходов	Ед. изм	Кол-во единиц	На единицу			Всего		
				мат ресурсы	зарплата	Цена	мат ресурсы	зарплата	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СБОРНИК № 1 "Разборка, демонтаж, пробивки и прорезки, очистки. мусор" (полная стоимость)
РАЗДЕЛ № 1-1 "Разборки, расчистки поверхностей"

Потолки

Очистка потолков от масляно-клеевых шпатделок без ПВА и масляных красок в помещ выс до 3м	м2	10,7	9,40	87,80	97,20	100,58	939,46	1 040,04
Очистка потолков от водных окрасок и клеевой шпатлевок при высоте помещений до 3м	м2	29,7	11,20	54,60	65,80	332,64	1 621,62	1 954,26

Стены, перегородки

Разборка в мусор настенных облицовок из керамической плитки с добавлением жидкого стекла и ПВА в помещениях высотой до 3м	м2	6,1	32,20	105,00	137,20	196,42	640,50	836,92
Снятие обоев на клеях с добавлением ПВА со стен в помещениях высотой до 3м	м2 слоя	101,6	3,60	76,20	79,80	365,76	7 741,92	8 107,68
Очистка стен от масляно - клеевых шпатделок без ПВА и клеевых красок в помещениях выс до 3м	м2	6,8	5,40	43,60	49,00	36,72	296,48	333,20
Добавить к очистке стен от красок на ПВА шпатлевку при высоте помещений до 3м	м2	6,8	6,20	31,40	37,60	42,16	213,52	255,68
Очистка стен от штукатурок слоем до 40мм в помещениях высотой до 3м	м2	20,0	23,20	76,20	99,40	464,00	1 524,00	1 988,00
Разборка в мусор деревянных каркасов стен и перегородок в помещениях высотой до 3м	м2	13,4	12,40	54,80	67,20	166,16	734,32	900,48
Разборка засыпного утеплителя в помещениях с затариванием в мешки	м3	1,8	212,80	83,20	296,00	383,04	149,76	532,80

Полы, основания подготовки

Разборка в мусор деревянных и ПВХ плинтусов	п.м	42,2	4,80	25,80	30,60	202,56	1 088,76	1 291,32
Разборка в мусор рулонных полов на 2-х сторонний скотч или насухо	м2	13,1	3,40	24,20	27,60	44,54	317,02	361,56
Разборка в мусор щитовых паркетных полов	м2	24,5	67,20	111,60	178,80	1 646,40	2 734,20	4 380,60
Разборка в мусор плиточных полов, уложенных на клеи и раствор без жидкого стекла и ПВА	м2	2,8	12,60	37,20	49,80	35,28	104,16	139,44
Разборка в мусор конструкций чернового пола	м2	37,6	21,80	81,60	103,40	819,68	3 068,16	3 887,84
Уборка засыпной теплоизоляции в мешки	м3	1,9	182,00	197,20	379,20	345,80	374,68	720,48

Окна, двери, встроенная мебель, готовые перегородки, конструкции

Снятие подоконных досок с глубиной заделки в стену до 400 мм	п.м.	2,0	69,60	109,00	178,60	139,20	218,00	357,20
--	------	-----	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Разборка в мусор дверного блока однополюсного весом до 40 кг с наличниками	шт	4,0	7,20	162,80	170,00	28,80	651,20	680,00
Разборка в мусор стального блока однополюсного весом до 100 кг с наличниками	шт	1,0	105,60	468,00	573,60	105,60	468,00	573,60
Разборка в мусор бельевого или книжного встроенного шкафа в помещениях высотой до 3м	м3	3,2	35,80	282,60	318,40	114,56	904,32	1 018,88

РАЗДЕЛ № 1-2 "Разборки конструктива, демонтаж конструкций, пробивки, прорезки, отески"

Пробивка проемов, отверстий, ниш, прорезка штроб, отески каменных конструкций стен

Исправление рассветов оконных проемов набуриванием с подрубкой в кам стене шириной до 350мм	п.м.	5,60	43,80	97,40	141,20	245,28	545,44	790,72
Выборивание штроб шириной до 50мм глубиной до 380мм под уст-ку подоконников с заделом 50мм	компл	2,00	132,60	651,80	784,40	265,20	1 303,60	1 568,80
Выбуривание ниш площадью до 3 дцм2 глубиной до 100мм в каменных стенах	шт	1,00	271,20	693,80	965,00	271,20	693,80	965,00
Выбур отв диам до 50мм в кам стене т до 270мм	шт	2,00	273,60	312,40	586,00	547,20	624,80	1 172,00
Выбуривание отв д 30 в нар стене толщ 600 мм	шт	4,00	341,40	490,40	831,80	1 365,60	1 961,60	3 327,20
Выбуривание отв д 200 в нар стене толщ 600 мм	шт	1,00	868,00	1 112,00	1 980,00	868,00	1 112,00	1 980,00
Выбуривание посадочных гнезд диам 65мм под распаячные и установочные коробки в кам стенах	шт	52,00	96,20	115,80	212,00	5 002,40	6 021,60	11 024,00
Прорезка штроб до 6 см2 в каменных стенах	п.м.	34,40	12,20	56,00	68,20	419,68	1 926,40	2 346,08
Прорезка штроб до 9 см2 в каменных стенах	п.м.	12,00	15,20	71,40	86,60	182,40	856,80	1 039,20
Прорезка штроб до 18 см2 в каменных стенах	п.м.	2,60	24,30	122,80	147,10	63,18	319,28	382,46
Эл. механическая прочистка пристенного шва	п.м.	24,00	32,20	57,40	89,60	772,80	1 377,60	2 150,40

РАЗДЕЛ № 1-3 "Ручной такелаж построечный, работа с мусором, хозяйственные работы"

Ручной такелаж

Горизонтальная переноска мелких сподручных грузов весом до 60кг на расстояние до 50м	шт	36,0	2,20	18,80	21,00	79,20	676,80	756,00
Горизонтальная переноска несподручных крупногабаритных , длиномерных грузов весом до 60кг на расстояние до 50м	шт	120,0	8,40	27,80	36,20	1008,00	3336,00	4344,00
Вынос дверных и оконных блоков весом до 60кг в придомовой контейнер для крупного мусора	шт	5,0	11,00	120,00	131,00	55,00	600,00	655,00
Вынос предметов мебели весом до 60 кг из помещений	шт	2,0	23,60	231,20	254,80	47,20	462,40	509,60

Промывки, уборки, хоз работы

Многokrатные промывки от копоти и жировых наслоений водными смесями СМС поверхностей потолков и стен помещений высотой до 3м	м2\раз	20,0	19,60	31,80	51,40	392,00	636,00	1 028,00
Добавление к резкам и пробивкам на применение пылесоса - бетонососа	мешок	2,0	752,60	37,60	790,20	1 505,20	75,20	1 580,40
Текущая уборка помещений, транспортных путей	чел\час	46,0	12,80	37,80	50,60	588,80	1 738,80	2 327,60
Выполнение генеральной уборки немеблированной зоны работ с применением СМС, пылесосов, включая мытью окон,	м2	40,4	21,20	69,80	91,00	856,48	2 819,92	3 676,40

Работа со строительным и хозяйственным мусором

Сбор, пакетирование тяжелого строит. мусора	тн	0,5	312,00	560,00	872,00	156,00	280,00	436,00
Сбор, мельчение, пакетирование мусора	м3	6,0	188,00	314,00	502,00	1 128,00	1 884,00	3 012,00
Вынос и погрузка тяжелого строит. мусора.	тн	0,5	31,80	948,20	980,00	15,90	474,10	490,00
Вынос и погрузка обычного строит-хоз мусора.	м3	6,0	31,80	320,00	351,80	190,80	1 920,00	2 110,80
Вывоз обычного строит-хоз мусора в контейнеровозе объемом 6 м3.	конт	1,0	3 890,00	0,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00
Вывоз строительного и хозяйственного мусора мелкими до 0,5тн или 1.5 м3 партиями	ездка	1,0	1 580,00	320,00	1 900,00	1 580,00	320,00	1 900,00
Итого по сборнику № 1						27 065,4	55 756,2	82 821,6
Индексация затрат			0,000	-0,332		0,0	-18 511,1	-18 511,1
Итого с индексацией затрат						27 065,4	37 245,1	64 310,5
Коэффициент условий работы				0,0%				0,0
Всего по сборнику № 1								64 310,5

СБОРНИК № 2 "Общестроительные работы интерьерные" (полная стоимость)**РАЗДЕЛ № 2 -2 "Устройство конструктивных элементов"****Стены, перегородки**

Кирпичная кладка "впустошовку" отдельными местами до 0,5м3 в стенах h до3м на смеси М-100 из керамического одинарного кирпича М100 с анкерением и перевязкой тканной сеткой	м3	0,1	4943,20	2916,00	7859,20	494,32	291,60	785,92
Добавить на устр-во прямых перевязок на углах перегородок из кирпича	п.м.	0,8	29,80	65,60	95,40	23,84	52,48	76,32

Армирование стальной штукатур сеткой стен	м2	0,4	19,80	45,20	65,00	7,92	18,08	26,00
Добавить на устройство перемычек из арматуры Ф12мм	п.м.	4,0	98,20	142,00	240,20	392,80	568,00	960,80

Усиление стен и перегородок сетками

Заделка пластифицированным раствором М-100 борозд и штроб	п.м	49,0	23,80	32,80	56,60	1 166,20	1 607,20	2 773,40
---	-----	------	-------	-------	-------	----------	----------	----------

Основания под полы, стяжки

Добавить на устр-во компенсационных зазоров пристенных	п.м.	49,2	47,20	144,80	192,00	2 322,24	7 124,16	9 446,40
Адгезионная грунтовка класса "Consolit-301"	м2	40,4	18,20	35,60	53,80	735,28	1 438,24	2 173,52
Устр-во выравнивающих стяжки устр т 8мм наливным полом Ivsil ROD-II	м2	2,9	201,60	210,00	411,60	584,64	609,00	1 193,64
Добавить на увеличение толщины стяжки на 4 мм наливным полом Ivsil ROD-II	м2	5,8	103,40	32,40	135,80	599,72	187,92	787,64
Устр-во гипсовой выравнивающей стяжки IVSIL EXPRESS BASIS устр т 20мм	м2	40,4	253,20	256,00	509,20	10 229,28	10 342,40	20 571,68
Добавить на увеличение толщины к гипсовой выравнивающей стяжки IVSIL EXPRESS BASIS устр на каждые 10мм	м2	60,6	109,40	116,00	225,40	6 629,64	7 029,60	13 659,24
Итого по сборнику № 2						23185,9	29268,7	52454,6
Индексация затрат			0,042	-0,364		973,81	-10653,81	-9680,00
Итого с индексацией затрат						24159,71	18614,89	42774,60
Коэффициент условий работы					0,0%			0,00
Всего по сборнику № 2								42774,6

СБОРНИК № 3 "Электромонтажные работы" (без стоимости лотков, каналов, оборудования, автоматики, арматуры, светильников)

РАЗДЕЛ № 3-2 "Разборка, демонтаж существующих электросетей, оборудования, приборов освещения"

Пуско наладочные работы

Анализ и выяснение конфигурации и состояния существующих электропроводок, арматуры, эл приборов, щитового оборудования и автоматики	чел\час	8,0	11,40	69,60	81,00	91,20	556,80	648,00
---	---------	-----	-------	-------	-------	-------	--------	--------

РАЗДЕЛ № 3-3 "Разборка, демонтаж существующих электросетей, оборудования, приборов освещения"

Разборка в мусор открытых электропроводок диам до 10мм, включая коммутационные коробки и установочную арматуру со снятием точечных креплений	п.м.	8,0	8,20	15,20	23,40	65,60	121,60	187,20
--	------	-----	------	-------	-------	-------	--------	--------

РАЗДЕЛ № 3 -4 "Внутренние электросети, монтаж электрооборудования, приборов освещения"

Устройство кабельных трасс

Установка гофры диам до 25мм на стену с креплением на клипсы в помещениях h до 3,2м	п.м	110,00	16,40	37,80	54,20	1 804,00	4 158,00	5 962,00
Установка гофры диам до 25мм на потолок с креплением на клипсы в помещениях h до 3,2м	п.м	42,20	19,20	44,20	63,40	810,24	1 865,24	2 675,48
Установка гофры диам до 25мм в объеме ГКЛ перегородок с креплением помещениях h до 3,2м	п.м	15,40	12,40	25,80	38,20	190,96	397,32	588,28
Установка уплотненной гофры диам до 25мм в цементные полы	п.м	34,40	18,80	14,60	33,40	646,72	502,24	1 148,96
Установка ПВХ кабель-каналов сечен. до 10 см2	п.м	6,00	19,60	26,20	45,80	117,60	157,20	274,80
Установка распаечных и протяжных коробок для открытой проводки	шт	6,00	15,20	41,60	56,80	91,20	249,60	340,80
Установка распаечных, протяжных и монтажных коробок для скрытой проводки в готовое гнездо	шт	52,00	18,80	64,20	83,00	977,60	3 338,40	4 316,00

Прокладка низковольтных электрических кабелей, проводов, шнуров

Прокладка в готовых кабельных трассах ПУГНПЗх1,5	п.м	24,00	23,20	20,20	43,40	556,80	484,80	1 041,60
Прокладка в готовых кабельных трассах неармированных кабелей суммарным сечением до 5,0 мм2	п.м	70,80	25,40	31,20	56,60	1 798,32	2 208,96	4 007,28
Прокладка в готовых кабельных трассах неармированных кабелей суммарным сечением до 7,5 мм2	п.м	131,60	37,60	35,80	73,40	4 948,16	4 711,28	9 659,44
Добавит к прокладке в готовых кабельных трассах неармированных кабелей сечением до 7,5 мм2 на многопроволонные жилы	п.м	21,60	21,60	0,00	21,60	466,56	0,00	466,56
Устр-во выводов под осветит, спец. настенное оборудование	вывод	5,00	23,20	28,00	51,20	116,00	140,00	256,00
Добавить за прокладку электропроводов и кабелей в ПВХ гофре Ф до 25мм	п.м. прово	243,80	2,40	8,20	10,60	585,12	1 999,16	2 584,28

РАЗДЕЛ № 3 -5 "Монтаж электрооборудования, автоматики, систем освещения"

Монтаж щитового оборудования

Уст-ка встроенного щитка ПВХ до 24 модулей в готовую нишу	компл	1,00	122,20	773,20	895,40	122,20	773,20	895,40
Уст-ка низковольтной автоматики на 1 провод до 10 мм2 на DIN рейку с подключением в цепь	шт	3,00	19,80	116,00	135,80	59,40	348,00	407,40
Уст-ка низковольтной автоматики на 2 провод до 10 мм2 на DIN рейку с подключением в цепь	шт	2,00	25,60	176,00	201,60	51,20	352,00	403,20
Уст-ка низковольтной автоматики на 4 провода до 10 мм2 на DIN рейку с подключением в цепь	шт	2,00	37,00	289,40	326,40	74,00	578,80	652,80

Монтаж электроустановочных изделий, электрооборудования, приборов освещения.

Установка корпусных эл розеток для открытой проводки с разборкой и сборкой корпуса	шт	1,0	27,80	131,40	159,20	27,80	131,40	159,20
Добавить к установке корпусных эл розеток для открытой проводки на увеличение постов	шт	1,0	5,60	43,20	48,80	5,60	43,20	48,80
Установка в монтажные коробки механизма эл розеток, объединенных в блоки до 3 шт	шт	32,0	6,20	68,00	74,20	198,40	2 176,00	2 374,40
Установка в монтажные коробки механизма выключателей, переключателей в блоках до 3шт	клавиш	15,0	2,60	57,60	60,20	39,00	864,00	903,00
Установка блочных панелей розеток, выключателей, диммеров	место	46,0	4,80	33,20	38,00	220,80	1 527,20	1 748,00
Установка механизма слаботочных розеток	шт	2,0	7,20	112,00	119,20	14,40	224,00	238,40
Уст-ка и подключение настенных кнопки эл звонка	шт	1,0	31,20	65,40	96,60	31,20	65,40	96,60
Устр-во крюка на расширяющемся анкере 6X60 для люстры до 10 кг	шт	2,0	58,20	72,00	130,20	116,40	144,00	260,40
Сборка, навеска и подключение подвесных светильников, люстр до 8 сборочных единиц и весом до 10 кг на готовый крюк	шт	7,0	59,60	382,00	441,60	417,20	2 674,00	3 091,20
Подключение настенных бра до 6 сборочных единиц и весом до 2кг	шт	1,0	43,60	180,00	223,60	43,60	180,00	223,60
Уст-ка запитка светильников типа ЛПО 1X18	шт	3,0	27,60	285,20	312,80	82,80	855,60	938,40
Уст-ка на подвесах сквозь подвесной потолок и запитка подвесных линейных светильников на 2 подвесах	шт	1,0	225,40	315,80	541,20	225,40	315,80	541,20
Уст-ка запитка врезных светильник типа "R"	шт	20,0	17,60	125,80	143,40	352,00	2 516,00	2 868,00

Коммутационные работы

Подсоединение жил проводов сечением до 2,5 мм ² к зажимным колодкам Wago	жил	46,0	8,60	2,80	11,40	395,60	128,80	524,40
Подсоединение жил проводов сечением до 2,5 мм ² к резьбовым зажимным разъемам	жил	18,0	9,60	8,80	18,40	172,80	158,40	331,20
Подсоединение жил проводов сечением 4,0-6,0 мм ² к резьбовым зажимным разъемам	жил	76,0	11,80	13,40	25,20	896,80	1 018,40	1 915,20
Оконцовка жил мягких проводов сечением 4,0 - 6,0 мм ²	жил	12,0	8,20	8,00	16,20	98,40	96,00	194,40

РАЗДЕЛ № 3-6 "Слаботочные внутренние сети"**Прокладка слаботочных сетей**

Прокладка радиочастотн. проводов в готовых кабельных трассах (без стоимости проводов)	м	24,6	17,40	21,20	38,60	428,04	521,52	949,56
Прокладка экранированных телевизионных кабелей в теле стен и потолков (без стоимости кабелей)	п.м	17,2	13,20	44,60	57,80	227,04	767,12	994,16
Итого по сборнику № 3						17 566,2	37 349,4	54 915,6
Индексация затрат			0,000	-0,212		0,0	-7 918,1	-7 918,1
Итого с индексацией затрат						17 566,2	29 431,3	46 997,5
Коэффициент условий работы				0,0%				0,0
Обслуживание и рабочее тестирование				6,00%				3 294,9
Всего по сборнику № 3								50 292,4

СБОРНИК № 4 "ОВ ВК" (без стоимости оборудования, приборов, КиПИа, распределительной арматуры)**РАЗДЕЛ № 4-1 "Демонтаж и разборка элементов ООВК сетей, систем, оборудования"****Демонтаж и разборка элементов сантехнических систем**

Демонтаж в мусор трубопроводов диам до 1".	п.м.	4,00	8,20	21,20	29,40	32,80	84,80	117,60
Демонтаж в мусор чугунных трубопроводов ЧК диам до 110мм.	п.м.	2,90	37,80	91,40	129,20	109,62	265,06	374,68
Разборка в мусор настенных смесителей с глушением подводок	шт	1,00	13,20	113,80	127,00	13,20	113,80	127,00
Разборка в мусор умывальников настенных с кронштейнами с глушением подводок	шт	1,00	31,20	276,60	307,80	31,20	276,60	307,80
Разборка в мусор кухонной мойки со смесителем и сифоном с глушением подводок	компл	1,00	61,40	277,80	339,20	61,40	277,80	339,20

Разборка в мусор унитаза напольного типа "компакт" с глушением выводов	шт	1,00	59,20	569,40	628,60	59,20	569,40	628,60
Демонтаж ванны весом до 80кг с выносом на 8м	шт	1,00	41,40	339,60	381,00	41,40	339,60	381,00
Демонтаж в мусор умывальников настенных с кронштейнами	шт	1,00	31,20	276,60	307,80	31,20	276,60	307,80
Демонтаж приборов отопления весом до 40 кг	прибор	2,00	71,60	258,20	329,80	143,20	516,40	659,60
Демонтаж стандартной мойки со смесителем на подстолье	компл	1,00	37,20	305,60	342,80	37,20	305,60	342,80

РАЗДЕЛ № 4-2 "Ремонтные работы элементов оборудования и систем ОВВК"

Ремонт и замена элементов трубопроводов, узлов, арматуры

Демонтаж стальной трубы заземленной на растворе из выпуска ЧК диам 70мм	шт	1,00	173,20	491,60	664,80	173,20	491,60	664,80
---	----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

РАЗДЕЛ № 4-3 "Внутренние трубопроводы"

Стальные напорные трубопроводы

Переврезка подводок и стояков трубопроводов отопления эл сварных труб диам до 3\4" с применением сварки,	стояк	2,00	428,80	2 028,60	2 457,40	857,60	4 057,20	4 914,80
Добавить на монтаж нерегулируемого байпаса из эл сварной трубы диам 1\2"	шт	2,00	211,40	417,20	628,60	422,80	834,40	1 257,20
Добавить на специальные технологии газосварки (операционный шов, зеркало)	шов	8,00	98,20	428,40	526,60	785,60	3 427,20	4 212,80

Комбинированные напорные трубопроводы

Монтаж м\пласст тр-дов диам 16X2мм класса "Valtec" "RBM" Италия в готовой штробе	п.м.	35,10	59,20	282,40	341,60	2 077,92	9 912,24	11 990,16
Добавить на установку резьбовых фитингов класса "Valtec" "RBM" Италия к м\пласст диам 16X2мм	шт	18,00	131,40	103,80	235,20	2 365,20	1 868,40	4 233,60
Добавить на установку одинарных резьбовых крановых узлов класса "Valtec" "RBM" Италия диам 16X2мм	шт	3,00	133,40	118,20	251,60	400,20	354,60	754,80
Добавить на установку двойных резьбовых крановых узлов класса "Valtec" "RBM" Италия диам 16X2мм	шт	3,00	283,60	154,20	437,80	850,80	462,60	1 313,40
Монтаж м\пласст тр-дов диам 20X2мм класса "Valtec" "RBM" Италия в готовой штробе	п.м.	0,80	53,20	247,80	301,00	42,56	198,24	240,80

Добавить на установку резьбовых фитингов класса "Valtec" "RBM" Италия к м\пласст диам 20X2мм	шт	4,00	141,40	98,20	239,60	565,60	392,80	958,40
Монтаж PPRC армиров тр-дов диам 16Xмм "S-P" в готовой стробе с мягким заполнением углов	п.м.	2,20	117,40	282,40	399,80	258,28	621,28	879,56
Добавить на сварку PPRC фитингов к м\пласст диам 20X2мм	шов	8,00	121,60	133,60	255,20	972,80	1 068,80	2 041,60
Гидравлическое испытание 1,5 кратным рабочим давлением систем ГВС, ХВС, СО диам до 2"	100м труб	0,38	123,40	1 191,80	1 315,20	46,89	452,88	499,77

Внутренняя канализация

Прокладка ПВХ диам 100мм	п.м.	0,8	117,20	284,80	402,00	93,76	227,84	321,60
Добавить на трассировочную фасонину ПВХ диам 100мм	шт	2,0	47,40	112,20	159,60	94,80	224,40	319,20
Добавить на конфигурационную фасонину ПВХ диам 100мм	шт	1,0	75,60	178,60	254,20	75,60	178,60	254,20
Уст-ка ПВХ канализ "Политек" диам до 50мм	п.м.	4,2	55,80	156,60	212,40	234,36	657,72	892,08
Добавить на трассировочную фасонину ПВХ диам до 50мм	шт	18,0	19,80	75,40	95,20	356,40	1 357,20	1 713,60
Добавить на конфигурационную фасонину ПВХ диам до 50мм	шт	4,0	43,40	101,20	144,60	173,60	404,80	578,40

РАЗДЕЛ № 4-4 "Монтаж сантехнических оборудования, автоматики, арматуры, приборов, устройств"

Монтаж сантехнических шкафов, автоматики, арматуры

Установка гребенки диам до 1" до 4 выводов с кранами	шт	1,00	28,20	148,20	176,40	28,20	148,20	176,40
Установка гребенки диам до 1" до 8 выводов с кранами	шт	1,00	28,20	225,40	253,60	28,20	225,40	253,60
Установка арматуры типа краны, вентили, ф до 1"	шт	14,00	143,00	127,80	270,80	2 002,00	1 789,20	3 791,20
Установка арматуры типа регуляторы, клапаны, фильтры без регулировок ф до 1"	шт	4,00	146,00	159,86	305,86	584,00	639,44	1 223,44
Сборка и уст-ка многоэлементной регулирующей за порной арматуры ф до 1" (фильтры, регуляторы, клапаны, водомеры (без стоимости приборов))	шт	2,00	26,00	207,80	233,80	52,00	415,60	467,60
Установка приборов отопления с высококачественной отделкой весом до 30 кг на 2 стандартных кронштейна	прибор	2,00	221,60	697,80	919,40	443,20	1 395,60	1 838,80

Установка разъемных соединений типа "американка" класса "Valtec" диам до 1"	шт	8,00	176,00	43,80	219,80	1 408,00	350,40	1 758,40
---	----	------	--------	-------	--------	----------	--------	----------

Монтаж и подключения сантехнических приборов, изделий, устройств

Дооборудование приборов и автоматики сливным устройством для слива в канализацию	компл	1,00	182,00	610,00	792,00	182,00	610,00	792,00
Монтаж простой металлической ванны весом до 130кг	шт	1,00	173,20	1 840,00	2 013,20	173,20	1 840,00	2 013,20
Сборка, монтаж и подключение навесного "мойдодыра" шириной до 1м	компл	1,00	171,80	1 322,40	1 494,20	171,80	1 322,40	1 494,20
Сборка, установка врезной 1 местной мойки, раковины в готовое гнездо столешницы	компл	1,00	65,40	284,20	349,60	65,40	284,20	349,60
Уст-ка хром простой стойки под душ	шт	1,00	57,80	343,60	401,40	57,80	343,60	401,40
Уст-ка хром смесителя для ванны с душем.	шт	1,00	151,40	481,20	632,60	151,40	481,20	632,60
Уст-ка смесителя с лифтом для умывальника	шт	1,00	51,60	638,80	690,40	51,60	638,80	690,40
Уст-ка смесителя для мойки в готовые отверстия	шт	1,00	67,60	555,20	622,80	67,60	555,20	622,80
Добавить к уст-ке смесителей для моек на подключение крана очищенной воды в готовые отверстия	шт	1,00	87,50	314,70	402,20	87,50	314,70	402,20
Уст-ка и подключение ХВС и канализации к стиральной машине напрямую к выводам	компл	1,00	55,60	947,20	1 002,80	55,60	947,20	1 002,80
Монтаж и подключение к ХВС встроенного смывного бачка	компл	1,00	311,60	778,80	1 090,40	311,60	778,80	1 090,40
Установка напольного унитаза для скрытого смывного бачка с подключениями	компл	1,00	297,20	947,60	1 244,80	297,20	947,60	1 244,80
Уст-ка и подключение полотенцесушителя неповоротного весом до 5кг	компл	1,00	89,80	1 157,40	1 247,20	89,80	1 157,40	1 247,20
Установка сифона с переливом для ванны	компл	1,00	43,20	492,00	535,20	43,20	492,00	535,20
Установка сифона для умывальников	компл	2,00	21,20	119,00	140,20	42,40	238,00	280,40
Установка гибких подводок длиной до 0,5м	шт	4,00	74,80	30,60	105,40	299,20	122,40	421,60

РАЗДЕЛ № 4-5 "Вентиляция и кондиционирование"

Внутренняя ПВХ вентиляция

Монтаж полнокомплектных вводов диам до 100мм и в коробов 110х55 жестких с креплением на монтажную ленту	п.м.	7,60	171,20	247,60	418,80	1 301,12	1 881,76	3 182,88
---	------	------	--------	--------	--------	----------	----------	----------

Добавить на уст-ку ПВХ трассировочных фасонных дет д 100мм и в\коробов 110x55 (без доизготовления) со штатным креплением	шт	13,00	99,80	123,40	223,20	1 297,40	1 604,20	2 901,60
Добавить на уст-ку ПВХ конфигурационных фасонных дет д 100мм и в\коробов 110x55 (без доизготовления) со штатным креплением	шт	2,00	111,60	181,20	292,80	223,20	362,40	585,60
Монтаж полнокомплектных в\водов диам 125мм и в\коробов 204x60 жестких с креплением на монтажную ленту	п.м.	7,40	229,40	269,40	498,80	1 697,56	1 993,56	3 691,12
Добавить на уст-ку ПВХ трассировочных фасонных дет д 125мм и в\коробов 204x60 (без доизготовления) со штатным креплением	п.м.	7,00	118,20	154,60	272,80	827,40	1 082,20	1 909,60
Добавить на уст-ку ПВХ конфигурационных фасонных дет д 125мм и в\коробов 204x60 (без доизготовления) со штатным креплением	шт	1,00	128,40	231,20	359,60	128,40	231,20	359,60

Монтаж элементов вентиляции, вентиляционного оборудования, вентустановок

Монтаж и подключение к готовому патрубку навесной на стену полнокомплектной вентустановки на 1 вывод диам до 125 мм весом до 70 кг с подключением пульта со штробой 1м	компл	1,00	876,20	5 658,60	6 534,80	876,20	5 658,60	6 534,80
Уст-ка, подключение базовых канальных вентиляторов диам до 125мм	компл	2,00	69,40	374,00	443,40	138,80	748,00	886,80
Уст-ка, подключение диффузоров диам до 125мм	компл	6,00	36,60	171,20	207,80	219,60	1 027,20	1 246,80
Итого по сборнику № 4						24 811,0	60 844,9	85 655,9
Индексация затрат			0,000	-0,298		0,0	-18 131,8	-18 131,8
Итого с индексацией затрат						24 811,0	42 713,1	67 524,1
Коэффициент условий работы					0,0%			0,0
Обслуживание во время ремонта					4,00%			2 701,0
Всего по сборнику № 4								70 225,1

СБОРНИК № 5 "Столярно-плотницкие работы" (без стоимости чистовых материалов, изделий и комплектующих)

РАЗДЕЛ № 5-1 "Гипсокартонные конструкции и облицовки"

Гипсокартонные конструкции потолков

Устройство ГКЛ-10мм 1-слойных потолков с высотой опуска до 120мм. на все помещение при высоте потолков до 3м	м2	5,00	497,80	471,40	969,20	2 489,00	2 357,00	4 846,00
Добавить к устройству ГКЛ-10мм 1-слойных потолков с высотой опуска до 120мм на каждые 150 увеличения подвесов	м2	5,00	21,80	17,40	39,20	109,00	87,00	196,00
Добавить на уст-во прямых вертикальных боков на перепадах уровней ГКЛ потолок на первые 100мм	п.м.	10,80	107,40	316,60	424,00	1 159,92	3 419,28	4 579,20
Добавить на уст-во прямых вертикальных боков на перепадах уровней ГКЛ потолок на каждые кроме первых 100мм	п.м.	4,70	63,60	114,80	178,40	298,92	539,56	838,48
Добавить на уст-во лекальных вертикальных боков перепадов уровней ГКЛ потолок на первые 100мм	п.м.	1,60	129,20	528,60	657,80	206,72	845,76	1 052,48

Гипсокартонные конструкции перегородок, порталов, облицовок стен

устройство мелкогазобетонных до 2м2 ГКЛ-10мм 1-слойных 2-х сторонних перегородок высотой до 3м по профилю ПН-ПС-2 с шагом 600мм	м2	1,30	317,80	697,20	1 015,00	413,14	906,36	1 319,50
Устройство ГКЛ-10мм 1-слойных 2-х сторонних перегородок высотой до 3м по профилю ПН-ПС-2 с шагом 600мм	м2	9,70	257,80	397,20	655,00	2 500,66	3 852,84	6 353,50
Устройство ГКЛ 0мм 1-слойных 2 и 3 сторонних мелких коробов шириной развертки до 0,8 м по профилю ПН-ПС-2	п.м.	5,30	129,80	337,60	467,40	687,94	1 789,28	2 477,22
Добавить в устройство перегородок на усиление дверного проема ПН-ПС 2	проем	2,00	55,40	176,60	232,00	110,80	353,20	464,00
Добавить в устройство перегородок на прямой поворот стен ПН-ПС 2	узел	1,00	76,20	93,20	169,40	76,20	93,20	169,40
Добавить в устройство перегородок на непрямом повороте стен ПН-ПС 2	узел	2,00	113,70	131,50	245,20	227,40	263,00	490,40
Добавить в устройство перегородок на шаг стоек ПС2 =400мм	м2	11,00	21,60	43,40	65,00	237,60	477,40	715,00
Добавить в устройство перегородок на применение ПН-ПС №3	м2	1,30	18,60	24,20	42,80	24,18	31,46	55,64

Добавить при использовании ГКВЛк ценам ГКЛ, перегородок, фальшстен, порталов, ниш	м2	28,00	32,20	0,00	32,20	901,60	0,00	901,60
---	----	-------	-------	------	-------	--------	------	--------

РАЗДЕЛ № 5 -2 "Плотницкие облицовки стен и потолков"

Облицовки потолков деревом, ПВХ, подвесные потолки

Устр-во деревянного каркаса из бруса 30X50 хвойных пор дерева на прямых стенах высотой 3м	м2	3,80	117,20	174,80	292,00	445,36	664,24	1 109,60
Облицовка 1 уровневых потолков ПВХ панелью по готовому каркасу с высотой опуска до 400мм в помещении высотой до 3,5 м без градаций	м2	3,80	18,60	324,40	343,00	70,68	1 232,72	1 303,40
Монтаж на все помещение полнокомплектного подвесного реечного потолка с высотой опуска до 400мм в помещения высотой до 3,5	м2	2,80	19,80	356,20	376,00	55,44	997,36	1 052,80
Прорезка в фальшпотолках т 10 мм отверстий под светильники диам до 120мм	шт	24,00	54,40	72,00	126,40	1 305,60	1 728,00	3 033,60
Добавить к монтажу сборных потолков на подрезку в прямоугольных помещениях	м2	2,80	89,60	54,20	143,80	250,88	151,76	402,64
Установка пристенного уголка к подвесным потолкам с высотой опуска до 400мм	п.м.	15,50	9,60	37,40	47,00	148,80	579,70	728,50

РАЗДЕЛ № 5 -3 "Окна, двери"

Двери интерьерные

Уст-ка полнокомплектных 1польных распашных дверных блоков с готовыми посад/ местами с креплением коробки открыто в 4 местах	шт	2,00	29,80	1 714,60	1 744,40	59,60	3 429,20	3 488,80
Уст-ка полнокомплектных полусветлых однопольных распашных дверных блоков с отфрезерованными посадочными местами без досборки с креплением коробки открыто в 4 местах	шт	1,00	79,80	1 921,80	2 001,60	79,80	1 921,80	2 001,60
Добавить к установке уст-ке полнокомплектных дверных блоков на установку готового стекла и фиксацию готовыми филенками	п.м. фальца	3,00	29,80	114,60	144,40	89,40	343,80	433,20
Врезка посадочных гнезд под круглый замок-ручку типа "Норе" с защелкой и ответную часть в дверях из хвойных пород дерева	компл	3,00	171,40	193,40	364,80	514,20	580,20	1 094,40

Врезка посадочных гнезд под дверные петли в полотне и коробке дверей хвойных пород дерева	пара гнезд	3,00	157,40	178,80	336,20	472,20	536,40	1 008,60
Подрезка в стусле и установка прямых гладких наличников шириной до 70мм	сторон	8,00	18,80	450,00	468,80	150,40	3 600,00	3 750,40
Уст-ка комплектных доборов шириной до 100мм	п.м.	4,80	12,20	142,00	154,20	58,56	681,60	740,16

РАЗДЕЛ № 5 -4 "Полы и подосновы"

Укладка полов, штучных, плитных рулонных

Ук-ка замковой паркетной доски толщ 18мм прямой раскладкой по технологии плавающего пола с укладкой подкладки по готовому основанию	м2	28,30	51,80	205,20	257,00	1 465,94	5 807,16	7 273,10
Добавить на увеличение углов (6 в помещении)	угол	8,00	19,20	26,60	45,80	153,60	212,80	366,40
Первичная обработка паркетной доски защитной мастикой типа "Uzin MR-170"	м2	28,30	4,40	24,40	28,80	124,52	690,52	815,04
Установка ПВХ плинтуса с креплен на саморез в стену с установкой фурнитуры на клей	п.м.	2,00	11,80	53,60	65,40	23,60	107,20	130,80
Уст-ка одноэлементного плинтуса мпд с креплен на саморез в стену с угловой подрезкой в стусле	п.м.	31,50	18,40	87,60	106,00	579,60	2 759,40	3 339,00
Добавить на увеличение углов (сверх 4 в пом)	угол	7,00	17,40	75,40	92,80	121,80	527,80	649,60
Установка прямых порогов металлических на саморез длиной до 40мм	п.м.	7,30	51,20	296,00	347,20	373,76	2 160,80	2 534,56
Добавить на подрезку углов метал порогов	угол	4,00	8,90	162,00	170,90	35,60	648,00	683,60

РАЗДЕЛ № 5 -5 "Разные Столярно - плотницкие работы"

Предметы интерьеров

Сборка и уст-ка жалюзийных ревизионных дверок легосъемных в проем площадью до 72 дцм2	шт	1,00	111,20	678,80	790,00	111,20	678,80	790,00
Сборка и навешивание кронштейна под ТВ аппаратуру на 4 дюбель гвоздя	шт	1,00	95,20	239,60	334,80	95,20	239,60	334,80
Уст-ка предметов туалетно-ванной фурнитуры .	шт	4,00	13,60	127,80	141,40	54,40	511,20	565,60
Сборка и навешивание шторных карнизов	п.м.	4,80	35,20	345,40	380,60	168,96	1 657,92	1 826,88
Установка напольных упоров дверных на "плавающем полу" с креплением в ж\б основание	шт	1,00	23,20	162,60	185,80	23,20	162,60	185,80
Установка предметов интерьера (вентрешетки, бра, настенные дверные упоры и т.п.)	шт	2,00	37,20	220,00	257,20	74,40	440,00	514,40

РАЗДЕЛ № 5 -6 "Работы по установке различных декоров"

Разметочные работы

Разметочные работы по стенам и потолкам	м2	17,20	31,80	45,60	77,40	546,96	784,32	1 331,28
---	----	-------	-------	-------	-------	--------	--------	----------

Гипсовый и композитный декоры

Установка лепных линейных плоских и объемных элементов высотой до 120мм на клей и шуруп на высоте до 3м	п.м.	17,40	56,60	124,40	181,00	984,84	2 164,56	3 149,40
---	------	-------	-------	--------	--------	--------	----------	----------

Подрезки линейных элементов

Угловая подрезка плоских линейных элементов лепного декора шириной до 120мм	стык	5,00	49,80	66,80	116,60	249,00	334,00	583,00
---	------	------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Итого по сборнику № 5**18 330,6 51 348,8 69 679,4****Индексация затрат**

0,000 -0,312 0,0 -16 020,8 -16 020,8

Итого с индексацией затрат**18 330,6 35 328,0 53 658,6****Коэффициент условий работы**

0,0%

Всего по сборнику № 5**53 658,6****СБОРНИК № 6 "Плиточные и облицовочные работы"***(без стоимости плитки, декоров, затирки)***РАЗДЕЛ № 6 -2 "Настенные облицовки"****Укладка настенной плитки**

Укл-ка настен плитки форматом 5 кв дцм на плиточный клей типа "consolit-601" слоем до 7мм на высоте до 3м	м2	19,10	79,80	424,40	504,20	1 524,18	8 106,04	9 630,22
Добавить на укладку крупноразмерной плитки 5,5-11,0 дцм2.	м2	14,80	39,80	230,60	270,40	589,04	3 412,88	4 001,92
Добавить на укладку мелкоразмерной плитки ,5 - 1,0 дцм2.	м2	2,50	24,80	252,20	277,00	62,00	630,50	692,50
Укл-ка настенного керамического бордюра ленточного на плиточный клей типа "consolit-600" слоем до 7мм на высоте до 3м	п.м.	6,10	29,80	254,60	284,40	181,78	1 553,06	1 734,84

РАЗДЕЛ № 6 -3 "Напольные облицовки"**Керамическая плитка**

Укладка негарнитурной напольной плитки площ 1шт 9,1 дцм2 толщ до 8мм на все помещение без рисунка прямой кладкой (параллельно стенам) на клей типа "consolit-600"	м2	2,80	89,40	598,20	687,60	250,32	1 674,96	1 925,28
---	----	------	-------	--------	--------	--------	----------	----------

Добавить на диагональную раскладку керамических полов	м2	2,80	112,80	103,20	216,00	315,84	288,96	604,80
Устройство плиточного порога	п.м.	0,60	182,60	603,40	786,00	109,56	362,04	471,60

Керамограниты

Укладка неполированного керамогранита Ph до 7,0 толщ до 10мм площ 1шт до 10 дцм2 на все помещение без рисунка прямой кладкой (параллельно стенам) на клей типа "IVsIL-Granit"	м2	9,30	207,80	778,80	986,60	1 932,54	7 242,84	9 175,38
Добавить на укладку полированного	м2	1,70	155,80	117,60	273,40	264,86	199,92	464,78
Добавить на диагональную раскладку керамогранитных полов	м2	1,70	137,60	119,60	257,20	233,92	203,32	437,24
Устройство керамогранитного порога	п.м.	0,70	393,40	831,20	1 224,60	275,38	581,84	857,22
Укладка керамогранитного прямого плинтуса	п.м.	7,90	41,40	52,20	93,60	327,06	412,38	739,44

РАЗДЕЛ № 6 -4 "Различные плиточные работы"

Подготовительные работы

Дефектовка поверхностей и примыканий стен и полов и карт работ на стенах.	м2	31,20	6,80	18,80	25,60	212,16	586,56	798,72
Адгезионная грунтовка типа "consolit-301"	м2	50,30	18,20	35,60	53,80	915,46	1 790,68	2 706,14
Выравнивание стен цементной штукатуркой типа "consolit-550" слоями до 8 мм усред с протяжкой шпателем и правилом	м2	19,10	187,20	196,80	384,00	3 575,52	3 758,88	7 334,40

Общие плиточные работы

Добавить на укладку по дизайн-раскладке плитки	м2	31,20	8,80	59,40	68,20	274,56	1 853,28	2 127,84
Затирка швов цементными пластифицированными цветными затирками	м2	31,20	12,80	39,20	52,00	399,36	1 223,04	1 622,40

Нарезка, вырезка, отверстия

Добавить на резку нар. углов плитки под 45 град	п.м.	5,20	127,20	96,80	224,00	661,44	503,36	1 164,80
Прорезка отверстий под выводы диам до 60мм	шт	20,00	86,20	93,20	179,40	1 724,00	1 864,00	3 588,00
Высверливание отверстий в плитке под выводы диам до 120мм	шт	1,00	127,40	174,60	302,00	127,40	174,60	302,00
Нарезка керамогранитного Ph до 7 плинтуса	п.м.	7,90	42,60	52,20	94,80	336,54	412,38	748,92

Итого по сборнику № 6

14 292,9 36 835,5 51 128,4

Индексация затрат

0,000 -0,354 0,0 -13 039,8 -13 039,8

Итого с индексацией затрат

14 292,9 23 795,7 38 088,6

Коэффициент условий работы

0,0%

0,0

Всего по сборнику № 6

38 088,6

СБОРНИК № 7 "Штукатурно - малярные, лепные работы" (полная стоимость)**РАЗДЕЛ № 7 -1 "Дефектовки поверхностей, очистки, грунтовки, штукатурки"****Общие работы для стен и потолков**

Дефектовка поверхностей и примыканий стен и потолков и карт работ на поверхностях .	м2	133,10	19,20	11,60	30,80	2 555,52	1 543,96	4 099,48
Прочистка и выведение очагов домовой плесени на бетонных и штукатурных потолках раствором на основе медного купороса	м2	3,00	25,20	98,60	123,80	75,60	295,80	371,40
Грунтовка для защиты поверхностей от плесени и грибка класса "consolit-306"	м2	3,00	23,40	35,80	59,20	70,20	107,40	177,60
Нанесение закрепляющей акриловой грунтовки типа "Tiffengrund" расходом до 200гр\м2 в помещениях высотой до 3м	м2	21,90	15,80	27,60	43,40	346,02	604,44	950,46
Нанесение закрепляющей грунтовки типа "Vincent G3" с расходом под насыщение сильно впитывающих пористых поверхностей в помещениях высотой до 3м	м2	123,70	71,80	45,20	117,00	8 881,66	5 591,24	14 472,90
Адгезионная грунтовка типа "Feidal" поверхностей помещений высотой до 3м	м2	133,10	21,80	35,60	57,40	2 901,58	4 738,36	7 639,94
Нарезка внутренних углов на штукатурках стен и потолков	п.м.	45,60	31,80	56,40	88,20	1 450,08	2 571,84	4 021,92
Армирование прямых углов перфорир уголком в помещениях высотой до 3м	п.м.	32,20	33,60	47,20	80,80	1 081,92	1 519,84	2 601,76
Армирование арочных углов ПВХ перф уголком в помещениях высотой до 3м	п.м.	2,00	41,80	135,60	177,40	83,60	271,20	354,80
Проклейка стыков самоклейкой шир 50мм"Строби"	п.м.	180,00	1,10	18,80	19,90	198,00	3 384,00	3 582,00
Проклейка стыков, трещин, примыканий самоклейкой "Строби" с ширины 140мм	п.м.	40,00	3,10	27,20	30,30	124,00	1 088,00	1 212,00
Конопатка стыков п-п-уретановым жгутом или пенополиуретановой монтажной пеной.	п.м.	54,40	19,80	63,20	83,00	1 077,12	3 438,08	4 515,20

Штукатурки стен, перегородок

Перетирка пов-стей прямых стен фасадной штукатуркой класса "unterputz" на толщины до 6 мм усредненно в помещениях высотой до 3м	м2	10,30	139,40	215,60	355,00	1 435,82	2 220,68	3 656,50
Штукатурка прямых стен фасадной штукатурной сухой модифиц смесью класса "unterputz" на т 10мм усредненно с маяками в помещениях до 3м	м2	16,80	211,80	422,60	634,40	3 558,24	7 099,68	10 657,92
Добавить на увеличение слоя фасадных штукатурок класса "unterputz" на 10 мм усредненно	м2	8,60	215,20	116,40	331,60	1 850,72	1 001,04	2 851,76
Перетирка пов-стей прямых стен гипсовой штукатуркой класса "Rotband" на толщины до 6 мм усредненно в помещениях высотой до 3м	м2	6,80	87,80	178,60	266,40	597,04	1 214,48	1 811,52
Штукатурка прямых стен гипсовой штукатуркой класса "Rotband" на толщины до 20 мм по маякам в помещениях высотой до 3м	м2	60,40	237,60	296,00	533,60	14 351,04	17 878,40	32 229,44
Добавить на увеличение слоя "Rotband" на 10 мм усредненно	м2	23,00	116,00	65,20	181,20	2 668,00	1 499,60	4 167,60
Штукатурка потолков								
Перетирка пов-стей потолков гипсовой штукатуркой класса "Rotband" на толщ до 6 мм усредненно в помещениях высотой до 3м	м2	28,80	96,40	211,80	308,20	2 776,32	6 099,84	8 876,16
Добавить на увеличение слоя "Rotband" на 10 мм усредненно	м2	14,40	116,00	65,20	181,20	1 670,40	938,88	2 609,28
Штукатурка откосов								
500 мм фасадными штукатурками класса "unterputz" толщ до 10мм в помещениях высотой до 3м	п.м.	9,80	131,60	297,60	429,20	1 289,68	2 916,48	4 206,16
Добавить на увеличение слоя "unterputz" на 10 мм усредненно	м2	7,20	116,00	65,20	181,20	835,20	469,44	1 304,64
РАЗДЕЛ № 7-2 "Шпатлевки поверхностей"								
Общие работы для стен и потолков								
Межслойная грунтовка класса "Глимс закрепляющая" в помещениях высотой до 3м	м2	131,00	9,80	24,60	34,40	1 283,80	3 222,60	4 506,40
Шпатлевки, проклейка стен								

Сплошная проклейка стен высотой до 3м "Паутиной" на клей "Oscar"	м2	60,40	21,20	94,00	115,20	1 280,48	5 677,60	6 958,08
2слойная шпатлевка стен высотой до 3м сухой полимерной смесью класса "consolit-505" со шкурением	м2	124,70	45,60	176,60	222,20	5 686,32	22 022,02	27 708,34
Добавить на 3 слой шпатлевки стен высотой до 3 м сухой модифицированной смесью класса "consolit-505"	м2	60,40	24,40	112,20	136,60	1 473,76	6 776,88	8 250,64
Двухслойная влагостойкая шпатлевка стен сухой модифиц смесью Vetonit VH прямых стен высотой до 3м со шкурением	м2	6,70	57,60	196,60	254,20	385,92	1 317,22	1 703,14
Добавить на 3 слой шпатлевки "Vetonit VH" стен высотой до 3 м	м2	6,70	30,82	124,90	155,72	206,49	836,83	1 043,32
Обработка прямых ГКЛ стен комплексом "consolit" по технологии ТИГИ со шкурением в помещениях высотой до 3м	м2	18,00	17,20	136,60	153,80	309,60	2 458,80	2 768,40
Финишная шпатлевка стен помещений до 3 м готовой пастой класса "Sadolin-Maxi"	м2	60,40	77,80	109,60	187,40	4 699,12	6 619,84	11 318,96

Шпатлевки, проклейка потолков

Сплошная проклейка потолков "Паутиной" на клей "Oscar" в помещениях высотой до 3м	м2	33,50	17,40	141,20	158,60	582,90	4 730,20	5 313,10
2слойная шпатлевка потолков помещений до 3м сухой модифицированной смесью класса "consolit-505" со шкурением	м2	33,80	46,80	232,80	279,60	1 581,84	7 868,64	9 450,48
Добавить на 3 слой шпатлевки потолков помещений до 3 м сухой модифицированной смесью класса "consolit-505"	м2	33,80	25,00	131,60	156,60	845,00	4 448,08	5 293,08
Обработка прямых ГКЛ потолков комплексом класс са "consolit" по технологии ТИГИ со шкурением в помещениях высотой до 3м	м2	5,00	31,20	146,60	177,80	156,00	733,00	889,00
Финишная шпатлевка потолков помещений до 3 м готовой пастой класса "Sadolin-Maxi"	м2	33,80	81,20	139,60	220,80	2 744,56	4 718,48	7 463,04

РАЗДЕЛ № 7-3 "Подготовка гипсовых, синтетических, деревянных декоров и деталей под чистовые отделки"

Подготовка лепных линейных элементов выс до 120мм под отделки (грунтовки , шпатлевки. шлиф)	п.м.	17,40	173,40	161,20	334,60	3 017,16	2 804,88	5 822,04
Итого по сборнику № 7						74 130,7	140 727,8	214 858,5
Индексация затрат			0,000	-0,306		0,0	-43 062,7	-43 062,7
Итого с индексацией затрат						74 130,7	97 665,1	171 795,8
Коэффициент условий работы				0,0%				0,0
Всего по сборнику № 7								171 795,8

СБОРНИК № 8 "Обойные, альфрейные облицовочные, отделочные работы" (трудозатраты, инструмент, оборудование)

РАЗДЕЛ № 8-1 "Малярные и обойные работы"

Окраски

Водные отделочные и клеевые грунтовки поверхностей под отделки	м2	141,90	4,80	16,80	21,60	681,12	2 383,92	3 065,04
Окраска стальных труб диам до 50мм и мелких метал конструкций алкидной эмалью с алкидной грунтовкой .	п.м.	6,80	12,20	75,20	87,40	82,96	511,36	594,32
Двухкратная краска поверхностей стен высотой до 3м водными составами средневорсовым валиком.	м2	67,20	20,20	106,20	126,40	1 357,44	7 136,64	8 494,08
Двухкратная краска поверхностей потолков выс до 3м водными составами средневорсовым валиком.	м2	33,80	24,60	123,60	148,20	831,48	4 177,68	5 009,16
Финишная окраска поверхностей потолков и стен водными составами низковорсовым валиком.	м2	101,00	9,80	84,20	94,00	989,80	8 504,20	9 494,00

Обойные работы

Оклейка прямых стен высотой до 3м обоями "винил-флезилин" без подбора на всю стену без градаций и вставок	м2	38,00	19,60	113,20	132,80	744,80	4 301,60	5 046,40
Добавить на прорезку в обоях отверстий диам до 200мм	шт	7,00	7,40	17,20	24,60	51,80	120,40	172,20
Итого по сборнику № 8						4 739,4	27 135,8	31 875,2
Индексация затрат			0,000	-0,298		0,0	-8 086,5	-8 086,5
Итого с индексацией затрат						4 739,4	19 049,3	23 788,7
Коэффициент условий работы				0,0%				0,0
Всего по сборнику № 8								23 788,7

СБОРНИК № 9 "Изоляционные работы, специальные пропитки материалов и поверхностей"

РАЗДЕЛ № 9 -1 "Гидроизоляция, специальные пропитки, грунтовки"

Гидроизоляции

Приготовление и нанесение битумной грунтовки	м2	8,70	19,80	56,60	76,40	172,26	492,42	664,68
Гидроизоляция полов 1слой гидростеклоизолами	м2	8,70	59,80	233,80	293,60	520,26	2 034,06	2 554,32
Добавить к гидроизоляции полов на каждый последующий слой гидростеклоизола	м2	6,40	51,60	97,40	149,00	330,24	623,36	953,60
Добавить к гидроизоляции полов на посыпку мелким гравием 3-8 мм	м2	6,40	29,40	17,80	47,20	188,16	113,92	302,08

РАЗДЕЛ № 9 -2 "Теплоизоляции поверхностей"

Тепло звуко изоляции стен

Укладка теплоизоляции П-75 в перегородки , фальшстенки	м2	11,00	139,80	43,80	183,60	1 537,80	481,80	2 019,60
--	----	-------	--------	-------	--------	----------	--------	----------

Тепло звуко изоляции полов

Звукоизоляция полов Вибростек V 300 толщ до 3,5 мм на монтажный клей и анкера типа "гриб "	м2	40,40	193,60	83,20	276,80	7 821,44	3 361,28	11 182,72
--	----	-------	--------	-------	--------	----------	----------	-----------

Тепло звуко изоляции труб

теплоизоляция труб диам до 32 мм вспенными скорлупами с затяжкой сантех скотчем	п.м.	35,10	37,80	11,80	49,60	1 326,78	414,18	1 740,96
теплоизоляция труб д до100 мм фольгоизолоном толщ 5мм с обертыванием пергамином	п.м.	7,00	87,60	51,20	138,80	613,20	358,40	971,60
теплоизоляция труб д до200 мм фольгоизолоном толщ 5мм с обертыванием пергамином	п.м.	1,60	105,20	107,80	213,00	168,32	172,48	340,80

Итого по сборнику № 9

12 678,5 8 051,9 20 730,4

Индексация затрат

0,000 **-0,318** 0,0 **-2 560,5** **-2 560,5**

Итого с индексацией затрат

12 678,5 5 491,4 18 169,9

Коэффициент условий работы

0,0% 0,0

Всего по сборнику № 9

18 169,9

ИТОГО ПО СБОРНИКАМ 1-9

217 774 309 334 533 104

Накладные расходы

21,5% 114 617,4

Плановые накопления

8,0% 42 648,3

Резерв на непредвиденные затраты

4,0% 21 324,2

ИТОГО ПО СМЕТЕ С ЛИМИТИРОВАННЫМИ ЗАТРАТАМИ

711 694

Н Д С

0,0% -

Договорная цена

Взаимозачет части проектных работ

Смету разработал :

1 а 2010г

н Л.Я.

Сметные цены и объемы

проверил :

" __ " _____ 2010г

ИТОГО ПО СМЕТЕ=

711 694

-4,2%

-29 891,1

ВСЕГО ПО СМЕТЕ=

681 803

-22 000,0

БАЛАНС =

659 803