

Компания Мультиремонт
 111589 г Москва ул Уссурийская д 9
 (495) 970-0566 (963) 711-7420

более подробно на сайте компании: <http://www.multirepair.ru>



Приложение № 2 к договору подряда № .0.0

"Утверждаю" :

подпись

г-н А. _
 " _ " _я __ 2007г

Сметная стоимость	=	1 473 620р.
Сметная зарплата	=	735 528р.
Сметная стоимость МТР	=	367 792р.
В том числе НДС	=	0р.

 *мета локальная № 5\И -0 0\07*

**На проведение комплексной перепланировки новой квартиры "свободной планировки" №
 общей площадью 92,5 м2, расположенной по адресу: г Москва пр. Маршала Жукова**

Смета составлена в текущих рублях на основе свободных цен

№ п\п	Наименование работ, материалов и оборудования, затрат, расходов.	Ед. изм	Кол-во единиц	На единицу			Всего		
				мат ресурсы	зарплата	Цена	мат ресурсы	зарплата	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ № 1 "Разборка, демонтаж, пробивки и прорезки, очистки мусор" (полная стоимость)

1	Разборка в мусор дверного блока однополюсного весом до 40 кг с наличниками	шт	1,0	7,20	162,80р.	170,00р.	7,20р.	162,80р.	170р.
2	Разборка пенобетонных, шлакоблочных перегородок в помещениях высотой до 3м	м2	5,0	36,20	83,60р.	119,80р.	181,00р.	418,00р.	599р.
3	Выбуривание отв д 30 в нар стене толщ 600 мм	шт	2,0	341,40	490,40р.	831,80р.	682,80р.	980,80р.	1 664р.
4	Выбуривание отв д 130 в нар стене толщ 600 мм	шт	4,0	576,60	855,40р.	1 432,00р.	2 306,40р.	3 421,60р.	5 728р.
5	Выбуривание отв д 200 в нар стене толщ 600 мм	шт	2,0	868,00	1 112,00р.	1 980,00р.	1 736,00р.	2 224,00р.	3 960р.
6	Выбуривание мелких ниш глубиной до 90мм в кам стенах	дцм2	9,0	121,60	164,40р.	286,00р.	1 094,40р.	1 479,60р.	2 574р.
7	Выбуривание посадочных гнезд диам 65мм под распаечные и установочные коробки в кам стенах	шт	84,0	76,20	95,80р.	172,00р.	6 400,80р.	8 047,20р.	14 448р.
8	Эл. механическая прочистка пристенного шва	п.м.	32,0	32,20	57,40р.	89,60р.	1 030,40р.	1 836,80р.	2 867р.
9	Прорезка штроб до 20x30 в ж\б стенах	п.м.	46,0	12,60	54,80р.	67,40р.	579,60р.	2 520,80р.	3 100р.
10	Срезание бугров высотой до 10мм фрезой по тяжелому камню послойно по 3 мм на стенах	м2	18,0	154,60	187,40р.	342,00р.	2 782,80р.	3 373,20р.	6 156р.
11	Срезание бугров высотой до 10мм фрезой по тяжелому камню послойно по 3 мм на потолках	м2 слоя	6,0	159,40	277,80р.	437,20р.	956,40р.	1 666,80р.	2 623р.
12	Срубание бугров высотой более 15мм с перфорации ей с нарезкой полос алмазной фрезой на стенах	дцм2	12,0	109,60	163,00р.	272,60р.	1 315,20р.	1 956,00р.	3 271р.
13	Срубание бугров высотой более 15мм с перфорации ей с нарезкой полос алмазной фрезой на потолках	дцм2	4,0	114,40	239,80р.	354,20р.	457,60р.	959,20р.	1 417р.
14	Послеремонтная уборка помещений и очистка элементов интерьера с исп бытовой химии	чел\час	78,0	32,80	73,40р.	106,20р.	2 558,40р.	5 725,20р.	8 284р.
15	Сбор, пакетирование тяжелого строит. мусора	тн	0,3	312,00	560,00р.	872,00р.	93,60р.	168,00р.	262р.
16	Сбор, мельчение, пакетирование мусора	м3	8,0	188,00	314,00р.	502,00р.	1 504,00р.	2 512,00р.	4 016р.
17	Вынос и погрузка тяжелого строит. мусора.	тн	0,3	31,80	948,20р.	980,00р.	9,54р.	284,46р.	294р.
18	Вынос и погрузка обычного строит-хоз мусора.	м3	8,0	31,80	320,00р.	351,80р.	254,40р.	2 560,00р.	2 814р.
19	Итого по разделу № 1						23 950,5р.	40 296,5р.	64 247р.
20	Отсутствие грузового лифта				4,5%				2 891р.
21	Всего по разделу № 1								67 138р.

РАЗДЕЛ № 2 "Общестроительные работы"

(полная стоимость)

22	Заделка пластифицированным раствором М-100 борозд и штроб	п.м	46,0	23,80	32,80р.	56,60р.	1 094,80р.	1 508,80р.	2 604р.
23	Заготовка, установка стальных сеток Рабица мм ячейкой 20X20 на стены высотой до 3м	м2	29,4	79,80	151,80р.	231,60р.	2 346,12р.	4 462,9р.	6 809р.

24	Кирпичная кладка прямых перегородок высотой до 3м на смеси М-100 толщ в1\2 кирпича М100с анкерен и перевязкой тканной сеткой	м2	46,5	622,00	420,00р.	1 042,00р.	28 923,0р.	19 530,0р.	48 453р.	
25	Кирпичная кладка прямых простенкоа высотой до 3м и площ до 3х кв.м. на смеси М-100 тол в1\2 кир пича М100 с анкерен и перевязкой тканной сеткой	м2	2,2	643,20	506,00р.	1 149,20р.	1 415,04р.	1 113,20р.	2 528р.	
26	Добавить на устр-во прямых перевязок на углах перегородок из кирпича	п.м.	24,0	29,80	65,60р.	95,40р.	715,20р.	1 574,40р.	2 290р.	
27	Армирование стальной штукатур сеткой стен	м2	49,1	19,80	45,20р.	65,00р.	972,18р.	2 219,32р.	3 192р.	
28	Добавить на устройство перемычек из арматуры Ф12мм	п.м.	10,0	98,20	102,00р.	200,20р.	982,00р.	1 020,00р.	2 002р.	
29	Устр-во черновой стяжки толщиной до 50 мм из пескобетона М-200-300 класса "Русеан"	м2	21,9	275,20	296,00р.	571,20р.	6 026,88р.	6 482,40р.	12 509р.	
30	Добавить на армирование стяжек стальн сетками	м2	21,9	87,20	121,20р.	208,40р.	1 909,68р.	2 654,28р.	4 564р.	
31	Добавить на устр-во компенсационных зазоров пристенных	п.м.	18,8	31,20	44,80р.	76,00р.	586,56р.	842,24р.	1 429р.	
32	Адгезионная грунтовка класса "Consolit-301"	м2	32,2	18,20	35,60р.	53,80р.	586,04р.	1 146,32р.	1 732р.	
33	Устр-во выравнивающих стяжки уср т 8мм наливным полом Ivsil ROD-II	м2	21,9	201,60	210,00р.	411,60р.	4 415,04р.	4 599,00р.	9 014р.	
34	Итого по разделу № 2							49 972,5р.	47 152,9р.	97 125р.
35	Отсутствие грузового лифта						4,5%			4 371р.
36	Всего по разделу № 2									101 496р.

РАЗДЕЛ № 3 "Электромонтажные работы" (без стоимости лотков, каналов, оборудования, автоматики, арматуры, светильников)

37	Установка гофры диам до 25мм на стену с креплением на клипсы	п.м	82,0	19,20	44,20р.	63,40р.	1 574,40р.	3 624,40р.	5 199р.
38	Установка распаечных и протяжных коробок для открытой проводки	шт	8,0	15,20	41,60р.	56,80р.	121,60р.	332,80р.	454р.
39	Установка распаечных, протяжных и монтажных коробок для скрытой проводки в готовое гнездо	шт	84,0	18,80	64,20р.	83,00р.	1 579,20р.	5 392,80р.	6 972р.
40	Прокладка в готовых кабельных трасса проводов суммарным сечением до 3,0 мм2	п.м	18,0	15,40	12,80р.	28,20р.	277,20р.	230,40р.	508р.
41	Прокладка в готовых кабельных трасса проводов суммарным сечением до 7,5 мм2	п.м	28,0	27,40	19,60р.	47,00р.	767,2р.	548,80р.	1 316р.

42	Прокладка в готовых кабельных трасса неармированных кабелей суммарным сечением до 3,0 мм ²	п.м	32,0	23,40	21,20р.	44,60р.	748,80р.	678,40р.	1 427р.
43	Прокладка в готовых кабельных трасса неармированных кабелей суммарным сечением до 7,5 мм ²	п.м	422,0	31,60	27,80р.	59,40р.	13 335,2р.	11 731,6р.	25 067р.
44	Прокладка в готовых кабельных трасса неармированных кабелей суммарным сечением до 20,0 мм ²	п.м	18,4	75,40	57,20р.	132,60р.	1 387,36р.	1 052,48р.	2 440р.
45	Прокладка в готовых кабельных трасса неармированных кабелей суммарным сечением до 30,0 мм ²	п.м	6,2	93,60	68,40р.	162,00р.	580,32р.	424,08р.	1 004р.
46	Устр-во выводов под осветит, спец. настенное оборудование	вывод	8,0	23,20	28,00р.	51,20р.	185,60р.	224,00р.	410р.
47	Добавить за прокладку электропроводов и кабелей в ПВХ гофре Ф до 25мм	п.м. провод	82,0	2,40	8,20р.	10,60р.	196,80р.	672,40р.	869р.
48	Добавить за прокладку электропроводов и кабелей в ПВХ гофре Ф до 50мм	п.м. провод	4,0	12,40	9,20р.	21,60р.	49,60р.	36,80р.	86р.
49	Прокладка радиочастотн. проводов в теле стен (без стоимости проводов)	м	49,8	17,40	21,20р.	38,60р.	866,52р.	1 055,76р.	1 922р.
50	Прокладка экранированных телевизионных кабелей в теле стен и потолков (без стоимости кабелей)	п.м	72,4	13,20	44,60р.	57,80р.	955,68р.	3 229,04р.	4 185р.
51	Подсоединение жил проводов сечением до 2,5 мм ² к резьбовым зажимным разъемам	жил	328,0	9,60	8,80р.	18,40р.	3 148,80р.	2 886,40р.	6 035р.
52	Подсоединение жил проводов сечением 4,0-6,0 мм ² к резьбовым зажимным разъемам	жил	9,0	11,80	13,40р.	25,20р.	106,20р.	120,60р.	227р.
53	Подсоединение жил проводов сечением 10,0-16,0 мм ² к резьбовым зажимным разъемам	жил	9,0	19,60	21,60р.	41,20р.	176,40р.	194,40р.	371р.
54	Оконцовка жил мягких проводов сечением до 2,5 мм ²	жил	72,0	7,20	7,40р.	14,60р.	518,40р.	532,80р.	1 051р.
55	Оконцовка жил мягких проводов сечением 4,0 - 6,0 мм ²	жил	9,0	8,20	8,00р.	16,20р.	73,80р.	72,00р.	146р.
56	Уст-ка встроенного щитка ПВХ до 24 модулей в готовую нишу	компл	1,0	73,20	773,20р.	846,40р.	73,20р.	773,20р.	846р.
57	Уст-ка низковольтной автоматики на 1 провод до 6 мм ² на DIN рейку с подключением в цепь	шт	12,0	19,80	116,00р.	135,80р.	237,60р.	1 392,00р.	1 630р.
58	Уст-ка низковольтной автоматики на 2 провод до 6мм ² на DIN рейку с подключением в цепь	шт	4,0	25,60	176,00р.	201,60р.	102,40р.	704,00р.	806р.

59	Уст-ка низковольтной автоматики на 3 провод до 6мм2 на DIN рейку с подключением в цепь	шт	1,0	31,20	231,60р.	262,80р.	31,20р.	231,60р.	263р.
60	Уст-ка низковольтной автоматики на 4 провод до 6мм2 на DIN рейку с подключением в цепь	шт	1,0	34,20	293,60р.	327,80р.	34,20р.	293,60р.	328р.
61	Установка в монтажные коробки механизма эл розеток, объединенных в блоки до 3 шт	шт	54,0	6,20	38,00р.	44,20р.	334,80р.	2 052,00р.	2 387р.
62	Установка в монтажные коробки механизма выключателей, переключателей в блоках до 3шт	клавиш	24,0	2,60	27,60р.	30,20р.	62,40р.	662,40р.	725р.
63	Установка блочных панелей розеток, выключателей, диммеров	место	78,0	3,80	23,20р.	27,00р.	296,40р.	1 809,60р.	2 106р.
64	Установка механизма слаботочных розеток	шт	7,0	2,20	32,00р.	34,20р.	15,40р.	224,00р.	239р.
65	Укладка кабелей электрического теплого эл пола полнокомплектного с укладкой отражателя и установкой монтажной ленты	м2	2,7	89,40	330,40р.	419,80р.	241,38р.	892,08р.	1 133р.
66	Установка и подключение непрограммного блока управления эл полами и наладка системы	компл	3,0	98,80	377,80р.	476,60р.	296,40р.	1 133,40р.	1 430р.
67	Уст-ка и подключение настенных кнопки эл звонка	шт	2,0	31,20	65,40р.	96,60р.	62,40р.	130,80р.	193р.
68	Устр-во крюка типа "зонтик" в ГКЛ потолке для люстры до 5 кг	шт	2,0	43,60	32,80р.	76,40р.	87,20р.	65,60р.	153р.
69	Устр-во крюка на расширяющемся анкере 6X60 для люстры до 10 кг	шт	1,0	58,20	72,00р.	130,20р.	58,20р.	72,00р.	130р.
70	Устр-во крюка на расширяющемся анкере 8X60 для люстры до 35 кг	шт	1,0	88,20	132,00р.	220,20р.	88,20р.	132,00р.	220р.
71	Устр-во крюка на расширяющемся анкере 12X80 для люстры до 50 кг	шт	1,0	129,40	184,20р.	313,60р.	129,40р.	184,20р.	314р.
72	Сборка, навеска и подключение подвесных светильников, люстр до 8 сборочных единиц и весом до 15 кг на готовый крюк	шт	2,0	59,60	382,00р.	441,60р.	119,20р.	764,00р.	883р.
73	Подключение люстр весом более 15 кг (без сборки подвесок) на готовый крюк	шт	1,0	97,80	546,00р.	643,80р.	97,80р.	546,00р.	644р.
74	Подключение настенных бра до 6 сборочных единиц и весом до 2кг	шт	7,0	43,60	180,00р.	223,60р.	305,20р.	1 260,00р.	1 565р.
75	Установка и подключение подвесной шинной системы из 5 светильников с трансформатором (без затрат на сборку)	компл	1,0	278,80	1 450,00р.	1 728,80р.	278,80р.	1 450,00р.	1 729р.

76	Уст-ка запитка врезных светильник типа "R"	шт	24,0	17,60	125,80р.	143,40р.	422,40р.	3 019,20р.	3 442р.
77	Итого по разделу № 3						30 023,3р.	50 831,6р.	80 855р.
78	Отсутствие грузового лифта				2,2%				1 779р.
79	Обслуживание и рабочее тестирование				12,00%				9 703р.
80	Всего по разделу № 3								92 336р.

РАЗДЕЛ № 4 "ОВ ВК" (без стоимости оборудования, приборов, КИПиА, распределительной арматуры)

81	Установка шаровых кранов с накидной гайкой на лен с суриком	шт	10,0	55,20	181,40р.	236,60р.	552,00р.	1 814,00р.	2 366р.
82	Установка приборов отопления весом до 30 кг на 2 стандартных кронштейна	прибор	4,0	221,60	397,80р.	619,40р.	886,40р.	1 591,20р.	2 478р.
83	Переврезка с переносом стояков длин до 3,5м тр\ проводов из оц труб диам до 1,25" с прим г\сварки,	стояк	5,0	399,40	1 132,20р.	1 531,60р.	1 997,00р.	5 661,00р.	7 658р.
84	Врезка оцинков штуцеров диам до 1,25 " с прим газо \сварки,	врезка	4,0	83,40	291,20р.	374,60р.	333,60р.	1 164,80р.	1 498р.
85	Добавить на монтаж регулируемого байпаса из оц эл сварной трубы диам 3\4" с краном на сгоне	шт	1,0	121,40	202,20р.	323,60р.	121,40р.	202,20р.	324р.
86	Глушение труб диам до 1"	шт	4,0	89,80	216,00р.	305,80р.	359,20р.	864,00р.	1 223р.
87	Добавить на специальные технологии газосварки (операционный шов, зеркало)	шов	4,0	98,20	228,40р.	326,60р.	392,80р.	913,60р.	1 306р.
88	Монтаж накопит электроводонагревателя до V=50л	шт	2,0	154,80	348,00р.	502,80р.	309,60р.	696,00р.	1 006р.
89	Дооборудование электроводонагрев сливным устройством для слива остатков воды в унитаз	компл	2,0	122,00	310,00р.	432,00р.	244,00р.	620,00р.	864р.
90	Установка гребенки диам до 1" до 4 выводов с кранами	шт	4,0	28,20	148,20р.	176,40р.	112,80р.	592,80р.	706р.
91	Установка гребенки диам до 1" до 8 выводов с кранами	шт	2,0	28,20	225,40р.	253,60р.	56,40р.	450,80р.	507р.
92	Установка регулирующей запорной арматуры диам до 1" (фильтры, регуляторы, клапаны, водомеры	шт	16,0	116,00	107,80р.	223,80р.	1 856,00р.	1 724,80р.	3 581р.
93	Установка разъемных соединений типа "американка" диам до 3\4"	шт	24,0	116,00	43,80р.	159,80р.	2 784,00р.	1 051,20р.	3 835р.
94	Монтаж м\пласст тр-дов диам 16X2мм "S-P" в готовой стробе с мягким заполнением углов	п.м.	132,5	57,40	202,40р.	259,80р.	7 605,50р.	26 818,0р.	34 424р.
95	Добавить на установку резьбовых фитингов к м\пласст диам 16X2мм неразрезн. кольцом	шт	37,0	132,80	83,80р.	216,60р.	4 913,60р.	3 100,60р.	8 014р.

96	Добавить на установку пресс фитингов к м\пласст диам 16X2мм	шт	8,0	183,60	133,60р.	317,20р.	1 468,80р.	1 068,80р.	2 538р.
97	Монтаж м\пласст тр-дов диам 20X2мм "S-P" в готовой стробе с мягким заполнением углов	п.м.	2,4	75,60	247,80р.	323,40р.	181,44р.	594,72р.	776р.
98	Добавить на установку резьбовых фитингов к м\пласст диам 20X2мм неразрезн. кольцом	шт	4,0	149,20	98,20р.	247,40р.	596,80р.	392,80р.	990р.
99	Поворот стоякового ПВХ тройника	шт	2,0	21,20	154,00р.	175,20р.	42,40р.	308,00р.	350р.
100	Уст-ка компенсационной канализ муфты диам100	шт	1,0	132,00	398,00р.	530,00р.	132,00р.	398,00р.	530р.
101	Прокладка ПВХ диам 100мм	п.м.	1,8	117,20	284,80р.	402,00р.	210,96р.	512,64р.	724р.
102	Добавить на ПВХ крестовины диам 100мм	шт	3,0	167,20	219,80р.	387,00р.	501,60р.	659,40р.	1 161р.
103	Добавить на трассировочную фасонину ПВХ диам 100мм	шт	5,0	47,40	112,20р.	159,60р.	237,00р.	561,00р.	798р.
104	Добавить на конфигурационную фасонину ПВХ диам 100мм	шт	1,0	75,60	178,60р.	254,20р.	75,60р.	178,60р.	254р.
105	Уст-ка ПВХ канализ диам до 50мм	п.м.	9,7	55,80	156,60р.	212,40р.	541,26р.	1 519,02р.	2 060р.
106	Добавить на трассировочную фасонину ПВХ диам до 50мм	шт	14,0	19,80	75,40р.	95,20р.	277,20р.	1 055,60р.	1 333р.
107	Добавить на конфигурационную фасонину ПВХ диам до 50мм	шт	5,0	43,40	101,20р.	144,60р.	217,00р.	506,00р.	723р.
108	Монтаж шкафа управления отоплением 500X500(Н)	шт	1,0	46,60	339,80р.	386,40р.	46,60р.	339,80р.	386р.
109	Сборка и монтаж акриловой ванны "пустышки" 1800X800 с подключением канализации	шт	1,0	69,80	872,00р.	941,80р.	69,80р.	872,00р.	942р.
110	Сборка, установка и подключение сифоном консольного умывальника 2 вел	компл	3,0	131,60	729,00р.	860,60р.	394,80р.	2 187,00р.	2 582р.
111	Сборка, установка и подключение сифоном стальной 2-х местной мойки в гнездо столешницы	компл	1,0	79,80	676,00р.	755,80р.	79,80р.	676,00р.	756р.
112	Уст-ка хром простой стойки под душ	шт	1,0	57,80	143,60р.	201,40р.	57,80р.	143,60р.	201р.
113	Уст-ка хром смесителя для ванны с душем.	шт	1,0	31,40	181,20р.	212,60р.	31,40р.	181,20р.	213р.
114	Уст-ка смесителя с лифтом для умывальника	шт	3,0	31,60	178,80р.	210,40р.	94,80р.	536,40р.	631р.
115	Уст-ка смесителя для мойки	шт	1,0	27,60	155,20р.	182,80р.	27,60р.	155,20р.	183р.
116	Уст-ка и подключение ХВС и канализации к стиральной машине напрямую к выводам	компл	1,0	55,60	947,20р.	1 002,80р.	55,60р.	947,20р.	1 003р.
117	Установка инсталляционного блока для навесного унитаза в кирпич перегородку	компл	2,0	143,40	1 953,80р.	2 097,20р.	286,80р.	3 907,60р.	4 194р.

118	Установка чаши унитаза, декор-панели, подключение к ХВС и канализации	компл	2,0	21,60	189,60р.	211,20р.	43,20р.	379,20р.	422р.	
119	Уст-ка и подключение полотенцесушителя неповор весом до 5кг	компл	1,0	89,80	1 157,40р.	1 247,20р.	89,80р.	1 157,40р.	1 247р.	
120	Установка сифона с переливом для ванны	компл	1,0	43,20	292,00р.	335,20р.	43,20р.	292,00р.	335р.	
121	Установка сифона для умывальников	компл	3,0	21,20	119,00р.	140,20р.	63,60р.	357,00р.	421р.	
122	Установка гибких подводок	шт	16,0	4,80	30,60р.	35,40р.	76,80р.	489,60р.	566р.	
123	Уст-ка и подключение базовых TD диам до 125мм	компл	1,0	69,40	374,00р.	443,40р.	69,40р.	374,00р.	443р.	
124	Монтаж полнокомплектных в\вводов диам до 125мм жестких на затяжных хомутах и подвесах	п.м.	1,3	87,40	277,60р.	365,00р.	113,62р.	360,88р.	475р.	
125	Добавить на уст-ку ПВХ фасонных дет д до 125мм (без доизготовления) со штатным креплением	шт	2,0	178,40	187,80р.	366,20р.	356,80р.	375,60р.	732р.	
126	Уст-ка и подключение базовых TD диам 160мм	компл	2,0	75,60	393,40р.	469,00р.	151,20р.	786,80р.	938р.	
127	Монтаж полнокомплектных в\вводов диам 160мм жестких на затяжных хомутах и подвесах	п.м.	6,4	113,20	295,60р.	408,80р.	724,48р.	1 891,84р.	2 616р.	
128	Добавить на уст-ку ПВХ фасонных дет д 160мм (без доизготовления) со штатным креплением	шт	4,0	273,80	225,40р.	499,20р.	1 095,20р.	901,60р.	1 997р.	
129	Установка в готовое отверстие инфильтрационного вентиляционного клапана КИВ 133X1000 (без учета доступа к месту монтажа)	компл	4,0	37,20	322,80р.	360,00р.	148,80р.	1 291,20р.	1 440р.	
130	Организация узла прохода вентиляц сквозь стену,	шт	3,0	254,00	375,20р.	629,20р.	762,00р.	1 125,60р.	1 888р.	
131	Установка, подключение очаговой вытяжки с диам выхода 125мм(установка переходника и г\вставки)	компл	1,0	95,80	475,60р.	571,40р.	95,80р.	475,60р.	571р.	
132	Итого по разделу № 4							31 985,3р.	75 223,9р.	107 209р.
133	Отсутствие грузового лифта					2,2%				2 359р.
134	Обслуживание во время ремонта					4,00%				4 288р.
135	Всего по разделу № 4									113 856р.

РАЗДЕЛ № 5 "Столярно-плотницкие работы" (без стоимости чистовых материалов, изделий и комплектующих)

136	Устройство ГКЛ -10мм 1-слойных потолков с высотой опуска до 120мм. на все помещение при высоте потолков до 3м	м2	16,0	197,80	341,40р.	539,20р.	3 164,80р.	5 462,40р.	8 627р.
137	Устройство ГКЛ -10мм 1-слойных потолков с высотой опуска до 200мм. на все помещение при высоте потолков до 3м	м2	20,2	206,40	376,80р.	583,20р.	4 169,28р.	7 611,36р.	11 781р.

138	Добавить на уст-во прямых линейных полузакрытых световых консолей из ГКЛ и ПНП	п.м.	17,4	83,20	351,20р.	434,40р.	1 447,68р.	6 110,88р.	7 559р.
139	Добавить на уст-во прямых вертикальных боков на перепадах уровней ГКЛ потолок на первые 100мм	п.м.	5,8	97,40	216,60р.	314,00р.	564,92р.	1 256,28р.	1 821р.
140	Добавить на уст-во лекальных полузакрытых световых консолей из ГКЛ и ПНП	п.м.	3,1	103,20	579,40р.	682,60р.	319,92р.	1 796,14р.	2 116р.
141	Устройство ГКЛ 0мм 1-слойных 2 и 3 сторонних мелких коробов шириной развертки до 0,8 м по профилю ПН-ПС-2	п.м.	3,8	119,80	317,60р.	437,40р.	455,24р.	1 206,88р.	1 662р.
142	Устройство ГКЛ 0мм 1-слойных 2 и 3 сторонних мелких коробов шириной развертки более 0,8 м по профилю ПН-ПС-2	м2	4,3	159,80	253,20р.	413,00р.	687,14р.	1 088,76р.	1 776р.
143	Устройство ГКЛ -10мм 1-слойных 2-х сторонних перегородок высотой до 3м по профилю ПН-ПС-2 с шагом 600мм	м2	15,0	237,80	267,20р.	505,00р.	3 567,00р.	4 008,00р.	7 575р.
144	Добавить на устройство встроенных ниш, проемов в ГКЛ перегородках площадью до 8 дцм2	шт	7,0	53,60	153,40р.	207,00р.	375,20р.	1 073,80р.	1 449р.
145	Устр-во мелкогабаритных ГКЛ порталов толщ 30мм, жвойной каркас - ПН-ПС и брус	м2	3,1	195,40	856,40р.	1 051,80р.	605,74р.	2 654,84р.	3 261р.
146	Добавить к устройству ГКЛ перегородок, фаоьштенок на 2 слой ГКЛ	м2 поверх	38,1	77,80	51,80р.	129,60р.	2 964,18р.	1 973,58р.	4 938р.
147	Добавить в устройство перегородок на усиление дверного проема ПН-ПС 2	проем	3,0	55,40	176,60р.	232,00р.	166,20р.	529,80р.	696р.
148	Добавить в устройство перегородок на прямой поворот стен ПН-ПС 2	узел	2,0	76,20	93,20р.	169,40р.	152,40р.	186,40р.	339р.
149	Добавить в устройство перегородок на шаг стоек ПС2 =400мм	м2	23,1	21,60	43,40р.	65,00р.	498,96р.	1 002,54р.	1 502р.
150	Добавить в устройство перегородок на применение ПН-ПС №3	м2	15,0	18,60	24,20р.	42,80р.	279,00р.	363,00р.	642р.
151	Добавить при использовании ГВЛ к ценам ГКЛ, перегородок, фальшстен, порталов, ниш	м2 слоя	15,2	63,40	98,20р.	161,60р.	963,68р.	1 492,64р.	2 456р.
152	Устр-во деревянного каркаса их брусков 30X50 хвойных пор дерева на потолках при высоте 3м	м2	7,9	117,20	134,80р.	252,00р.	925,88р.	1 064,92р.	1 991р.

153	Облицовка 1 уровневых потолков ПВХ панелью по готовому каркасу в помещения высотой до 3м без градаций	м2	7,9	18,60	324,40р.	343,00р.	146,94р.	2 562,76р.	2 710р.
154	Устр-ка жалюзийных ревизионных дверок складных	шт	1,0	132,60	780,00р.	912,60р.	132,60р.	780,00р.	913р.
155	Устр-во "сухих" полов толщиной 50 мм усредненно с основанием из ГВЛ-пол по технологии "ТИГИ"	м2	70,5	493,00	287,80р.	780,80р.	34 756,5р.	20 289,9р.	55 046р.
156	Добавить к устр-ву "сухих" полов на увеличение толщины засыпки на каждые 30 мм усредненно	м2	70,5	113,40	21,40р.	134,80р.	7 994,70р.	1 508,70р.	9 503р.
157	Ук-ка клееной паркетной доски толщ 14мм прямой раскладкой по технологии плавающего пола. С механической натяжкой и укладкой подкладки	м2	70,5	51,80	243,40р.	295,20р.	3 651,90р.	17 159,7р.	20 812р.
158	Добавить на увеличение углов (6 в помещении)	угол	22,0	19,20	26,60р.	45,80р.	422,40р.	585,20р.	1 008р.
159	Первичная обработка паркетной доски защитной мастикой типа "Uzin MR-170"	м2	70,5	4,40	24,40р.	28,80р.	310,20р.	1 720,20р.	2 030р.
160	Устройство компенсационной вставки полнокомплектной в паркетные полы	п.м.	1,8	29,20	132,80р.	162,00р.	52,56р.	239,04р.	292р.
161	Установка одноэлементного плинтуса с креплен на саморез в стену с угловой подрезкой в стусле	п.м.	75,4	27,20	67,30р.	94,50р.	2 050,88р.	5 074,42р.	7 125р.
162	Добавить на увеличение углов (сверх 4 в пом)	угол	27,0	12,40	25,40р.	37,80р.	334,80р.	685,80р.	1 021р.
163	Устр-ка полнокомплектных однопольных откатных дверей шириной до 1,0м	шт	1,0	66,20	1 497,60р.	1 563,80р.	66,20р.	1 497,60р.	1 564р.
164	Устр-ка полнокомплектных однопольных дверных блоков с отфрезерованными посадочными местами	шт	5,0	29,80	1 314,60р.	1 344,40р.	149,00р.	6 573,00р.	6 722р.
165	Устр-ка полнокомплектных однопольных входных стальных дверных блоков весом до 110кг	шт	1,0	229,80	2 447,20р.	2 677,00р.	229,80р.	2 447,20р.	2 677р.
166	Подрезка в стусле и установка прямых гладких наличников шириной до 70мм	сторон	10,0	18,80	450,00р.	468,80р.	188,00р.	4 500,00р.	4 688р.
167	Устр-ка комплектных доборов шириной до 100мм	п.м.	22,0	12,20	142,00р.	154,20р.	268,40р.	3 124,00р.	3 392р.
168	Установка прямых порогов металлических на саморез длиной до 40мм	п.м.	8,6	51,20	296,00р.	347,20р.	440,32р.	2 545,60р.	2 986р.
169	Добавить на подрезку углов метал порогов	угол	2,0	8,90	162,00р.	170,90р.	17,80р.	324,00р.	342р.
170	Устройство гардинных ниш высотой до 200мм из мебельной ДСП толщ 16мм в пом высотой до 3м	п.м.	7,6	117,80	642,00р.	759,80р.	895,28р.	4 879,20р.	5 774р.
171	Сборка и установка шторных шин в потолок	п.м.	13,8	38,20	337,80р.	376,00р.	527,16р.	4 661,64р.	5 189р.

172	Уст-ка предметов туалетно-ванной фурнитуры.	шт	18,0	13,60	127,80р.	141,40р.	244,80р.	2 300,40р.	2 545р.
173	Установка напольных упоров дверных на "плавающем полу" с креплением в ж\б основание	шт	4,0	23,20	162,60р.	185,80р.	92,80р.	650,40р.	743р.
174	Установка предметов интерьера(вентрешетки, бра, настенные дверные упоры и т.п.)	шт	8,0	37,20	320,00р.	357,20р.	297,60р.	2 560,00р.	2 858р.
175	Итого по разделу № 5						74 578р.	125 551р.	200 129р.
176	Отсутствие грузового лифта				4,5%				9 006р.
177	Всего по разделу № 5								209 135р.

РАЗДЕЛ № 6 "Плиточные и облицовочные работы"

(без стоимости плитки, декоров, затирки)

178	Дефектовка поверхностей и примыканий стен и полов и карт работ на стенах.	м2	68,8	6,80	18,80р.	25,60р.	467,84р.	1 293,44р.	1 761р.
179	Вставка поштучно, фрагментарно стеклоблоков класса VITRABLOK в готовый проем	шт	14,0	31,80	107,20р.	139,00р.	445,20р.	1 500,80р.	1 946р.
180	Адгезионная грунтовка типа "consolit-301"	м2	46,7	18,20	35,60р.	53,80р.	849,94р.	1 662,52р.	2 512р.
181	Выравнивание стен цементной штукатуркой типа "consolit-550" слоями до 8 мм усред с протяжкой шпателем и правилом	м2	46,7	187,20	196,80р.	384,00р.	8 742,24р.	9 190,56р.	17 933р.
182	Подгонка и установка ревизионных лючков "KHS"	шт	1,0	76,20	748,40р.	824,60р.	76,20р.	748,40р.	825р.
183	Укл-ка ковровой "обратной" мозаики на плиточный клей типа "consolit-645" слоем до 4мм на высдо 3м	м2	7,8	98,60	1 449,20р.	1 547,80р.	769,08р.	11 303,8р.	12 073р.
184	Укл-ка настен плитки форматом 5 кв дцм на плиточный клей типа "consolit-601" слоем до 7мм на высоте до 3м	м2	38,1	79,80	424,40р.	504,20р.	3 040,38р.	16 169,6р.	19 210р.
185	Добавить к среднеформатной плитке на укладку крупноформатной плитки 5,5-10,0 кв.дцм.	м2	38,1	39,80	230,60р.	270,40р.	1 516,38р.	8 785,86р.	10 302р.
186	Добавить на резку нар. углов плитки под 45 град	п.м.	10,8	127,20	96,80р.	224,00р.	1 373,76р.	1 045,44р.	2 419р.
187	Прорезка отверстий под выводы диам до 60мм	шт	16,0	86,20	93,20р.	179,40р.	1 379,20р.	1 491,20р.	2 870р.
188	Высверливание отверстий в плитке под выводы диам до 120мм	шт	2,0	127,40	174,60р.	302,00р.	254,80р.	349,20р.	604р.
189	Устройство плиточного порога	п.м.	1,5	182,60	603,40р.	786,00р.	273,90р.	905,10р.	1 179р.
190	Добавить на укладку по дизайн-раскладке плитки	м2	38,9	8,80	59,40р.	68,20р.	342,32р.	2 310,66р.	2 653р.
191	Укл-ка настенного керамического бордюра ленточного на плиточный клей типа "consolit-600" слоем до 7мм на высоте до 3м	п.м.	8,0	29,80	254,60р.	284,40р.	238,40р.	2 036,80р.	2 275р.

192	Укладка негарнитурной напольной плитки площ 1шт 9,1 кв.дцм толщ до 8мм на все помещение без рисунка прямой кладкой (параллельно стенам) на клей типа "consolit-600"	м2	21,9	89,40	598,20р.	687,60р.	1 957,86р.	13 100,6р.	15 058р.
193	Добавить на диагональную раскладку керамических полов	м2	1,6	112,80	103,20р.	216,00р.	180,48р.	165,12р.	346р.
194	Затирка швов цементными пластифицированными цветными затирками	м2	68,8	12,80	39,20р.	52,00р.	880,64р.	2 696,96р.	3 578р.
195	Добавить на колеровку затирки из 3-х цветов	кг	5,2	6,20	76,60р.	82,80р.	32,24р.	398,32р.	431р.
196	Итого по разделу № 6						22 820,9р.	75 154,4р.	97 975р.
197	Отсутствие грузового лифта					4,5%			4 409р.
198	Всего по разделу № 6								102 384р.

РАЗДЕЛ № 7 "Штукатурно - малярные, лепные работы" (полная стоимость)

199	Дефектовка поверхностей и примыканий стен и потолков и карт работ на поверхностях.	м2	273,2	19,20	11,60р.	30,80р.	5 245,44р.	3 169,12р.	8 415р.
200	Высококачественная итукатурка прямых кирпичных стен док сухой смесью М-150" т 30мм усред по маякам в помещениях высотой до 3м	м2	29,4	93,20	388,80р.	482,00р.	2 740,08р.	11 430,7р.	14 171р.
201	Нанесение закрепляющей грунтовки типа "consolit-300" с расходом под насыщение в помещениях высотой до 3м	кг	168,6	32,60	29,20р.	61,80р.	5 496,36р.	4 923,12р.	10 419р.
202	Адгезионная грунтовка типа "consolit-301" поверхностей помещений высотой до 3м	м2	112,6	21,80	35,60р.	57,40р.	2 454,68р.	4 008,56р.	6 463р.
203	Оштукатуривание прямых откосов шириной до 200мм фасадными штукатурками класса "consolit-550" толщ до 10мм в помещениях высотой до 3м	п.м.	24,5	57,64	246,00р.	303,64р.	1 412,18р.	6 027,0р.	7 439р.
204	Перетирка пов-стей потолков гипсовой штукатуркой класса "consolit-500" на толщ до 6 мм усредненно в помещениях высотой до 3м	м2	48,8	96,40	211,80р.	308,20р.	4 704,32р.	10 335,8р.	15 040р.
205	Перетирка пов-стей прямых стен гипсовой штукатур кой класса "consolit-500" на толщины до 6 мм усредненно в помещениях высотой до 3м	м2	29,4	87,80	178,60р.	266,40р.	2 581,32р.	5 250,8р.	7 832р.

206	Выравнивание прямых стен гипсовой штукатуркой класса "consolit-500" на толщину до 20 мм по маякам в помещениях высотой до 3м	м2	173,0	237,60	296,00р.	533,60р.	41 104,8р.	51 208,0р.	92 313р.
207	Добавить на увеличение слоя "consolit 500" на 10 мм усредненно	м2	40,0	116,00	65,20р.	181,20р.	4 640,00р.	2 608,00р.	7 248р.
208	Оштукатуривание откосов прямых шир до 200мм гипсовыми штукатурками класса "consolit-500" слоями до 10мм в помещениях высотой до 3м	п.м.	24,0	31,80	236,00р.	267,80р.	763,20р.	5 664,00р.	6 427р.
209	Оштукатуривание откосов прямых шир до 500мм гипсовыми штукатурками класса "consolit-500" слоями до 30мм в помещениях высотой до 3м	п.м.	12,0	71,20	297,60р.	368,80р.	854,40р.	3 571,20р.	4 426р.
210	Армирование прямых углов перфорир уголком в помещениях высотой до 3м	п.м.	121,3	13,60	47,20р.	60,80р.	1 649,68р.	5 725,36р.	7 375р.
211	Армирование арочных углов ПВХ перф уголком в помещениях высотой до 3м	п.м.	6,2	41,80	135,60р.	177,40р.	259,16р.	840,72р.	1 100р.
212	Межслойная закрепляющая грунтовка класса "consolit-300" в помещениях высотой до 3м	м2	271,0	9,80	24,60р.	34,40р.	2 655,80р.	6 666,60р.	9 322р.
213	Проклейка стыков самоклеякой шир 50мм"Строби"	п.м.	320,0	1,10	18,80р.	19,90р.	352,00р.	6 016,00р.	6 368р.
214	Проклейка стыков, трещин, примыканий самоклеякой "Строби" с ширины 140мм	п.м.	40,0	3,10	27,20р.	30,30р.	124,00р.	1 088,00р.	1 212р.
215	Сплошная проклейка стен высотой до 3м стеклосеткой 2х2	м2	12,0	11,40	62,40р.	73,80р.	136,80р.	748,80р.	886р.
216	Сплошная проклейка потолков стеклосеткой 2х2 в помещениях высотой до 3м	м2	48,8	12,60	101,80р.	114,40р.	614,88р.	4 967,84р.	5 583р.
217	Сплошная проклейка стен высотой до 3м "Паутинкой" на клей "Oscar"	м2	72,0	21,20	94,00р.	115,20р.	1 526,40р.	6 768,00р.	8 294р.
218	Сплошная проклейка потолков "Паутинкой" на клей "Oscar" в помещениях высотой до 3м	м2	41,1	17,40	141,20р.	158,60р.	715,14р.	5 803,32р.	6 518р.
219	Конопатка стыков п-п-уретановым жгутом или пенополиуретановой монтажной пеной.	п.м.	20,0	19,80	63,20р.	83,00р.	396,00р.	1 264,00р.	1 660р.
220	2слойная шпатлевка стен высотой до 3м сухой полимерной смесью класса "consolit-505" со шкурением	м2	212,4	45,60	176,60р.	222,20р.	9 685,44р.	37 509,8р.	47 195р.

221	Добавить на 3 слой шпатлевки стен высотой до 3 м сухой модифицированной смесью класса "consolit-505"	м2	72,0	24,40	112,20р.	136,60р.	1 756,80р.	8 078,4р.	9 835р.
222	Двухслойная влагостойкая шпатлевка сухой модифицированной смесью Vetonit VH прямых стен высотой до 3м со шкурением	м2	8,0	57,60	196,60р.	254,20р.	460,80р.	1 572,80р.	2 034р.
223	Шпатлевка сухой модифицированной смесью класса "consolit-505" прямых ГКЛ стен по технологии ТИГИ со шкурением в помещениях высотой до 3м	м2	33,4	17,20	136,60р.	153,80р.	574,48р.	4 562,44р.	5 137р.
224	Финишная шпатлевка стен помещений до 3 м готовой пастой класса "Sadolin-Maxi" 2-х кратная	м2	72,0	77,80	109,60р.	187,40р.	5 601,60р.	7 891,20р.	13 493р.
225	2слойная шпатлевка потолков помещений до 3м сухой модифицированной смесью класса "consolit-505" со шкурением	м2	84,9	46,80	232,80р.	279,60р.	3 973,32р.	19 764,7р.	23 738р.
226	Добавить на 3 слой шпатлевки потолков помещений до 3 м сухой модифицированной смесью класса "consolit-505"	м2	84,9	25,00	131,60р.	156,60р.	2 122,50р.	11 172,8р.	13 295р.
227	Шпатлевка сухой модифицированной смесью класса "consolit-505" прямых ГКЛ потолков помещений до 3м по технологии ТИГИ со шкурением	м2	36,8	18,60	165,80р.	184,40р.	684,48р.	6 101,44р.	6 786р.
228	Финишная шпатлевка потолков помещений до 3 м готовой пастой класса "Sadolin-Maxi" 2-х кратная	м2	84,9	81,20	139,60р.	220,80р.	6 893,88р.	11 852,0р.	18 746р.
229	Итого по разделу № 7						112 180р.	256 591р.	368 771р.
230	Отсутствие грузового лифта						3,8%		14 013р.
231	Всего по разделу № 7								382 784р.

РАЗДЕЛ № 8 "Обойные, альфретные облицовочные, отделочные работы" (трудозатраты, инструмент, оборудование)

232	Водные отделочные и клеевые грунтовки поверхностей под отделки	м2	307,3	4,80	16,80р.	21,60р.	1 475,04р.	5 162,64р.	6 638р.
233	Двухслойная окраска поверхностей стен высотой до 3м алкидными эмалями с алкидной грунтовкой	м2	8,0	21,20	137,80р.	159,00р.	169,60р.	1 102,40р.	1 272р.
234	Двухкратная краска поверхностей стен высотой до 3м водными составами средневорсовым валиком.	м2	32,8	20,20	106,20р.	126,40р.	662,56р.	3 483,36р.	4 146р.

235	Двухкратная краска поверхностей потолков выс до 3м водными составами средневорсовым валиком.	м2	84,9	24,60	153,60р.	178,20р.	2 088,54р.	13 040,6р.	15 129р.
236	Финишная окраска поверхностей потолков и стен водными составами низковорсовым валиком.	м2	84,9	9,80	44,20р.	54,00р.	832,02р.	3 752,58р.	4 585р.
237	Оклейка прямых стен высотой до 3м обоями "винил-флезилин" без подбора на всю стену без градаций и вставок	м2	82,9	19,60	103,20р.	122,80р.	1 624,84р.	8 555,28р.	10 180р.
238	Оклейка прямых стен высотой до 3м флизелиновыми обоями без подбора под окраску на всю стену без градаций	м2	34,4	8,80	77,80р.	86,60р.	302,72р.	2 676,32р.	2 979р.
239	Прямолинейная выклейка накладного бордюра высотой до 250мм на высоте до 3м	п.м.	31,1	17,40	74,40р.	91,80р.	541,14р.	2 313,84р.	2 855р.
240	Добавить на прорезку в обоях отверстий диам до 200мм	шт	46,0	7,40	17,20р.	24,60р.	340,40р.	791,20р.	1 132р.
241	Окраска фактурных обоев 2-х кратная	м2	34,4	17,20	111,80р.	129,00р.	591,68р.	3 845,92р.	4 438р.
242	Нанесение фактурной отделки Fractalis "Сафьян" на стены в комплекте с 2 кратной окраской "базы" на стены высотой до 3,2м	м2	72,0	73,60	149,60р.	223,20р.	5 299,20р.	10 771,2р.	16 070р.
243	Итого по разделу № 8						13 927,7р.	55 495,4р.	69 423р.
244	Отсутствие грузового лифта						1,8%		1 250р.
245	Всего по разделу № 8								70 673р.

РАЗДЕЛ № 9 "Изоляционные работы, специальные пропитки материалов и поверхностей"

246	Гидроизоляция окрасочная класса "consolit-340"	м2	32,0	59,80	75,80р.	135,60р.	1 913,60р.	2 425,60р.	4 339р.
247	Приготовление и нанесение битумной грунтовки	м2	12,0	19,80	56,60р.	76,40р.	237,60р.	679,20р.	917р.
248	Гидроизоляция полов 1слой гидростеклоизолами	м2	12,0	59,80	233,80р.	293,60р.	717,60р.	2 805,60р.	3 523р.
249	Добавить к гидроизоляции полов на каждый последующий слой гидростеклоизола	м2	12,0	51,60	97,40р.	149,00р.	619,20р.	1 168,80р.	1 788р.
250	Добавить к гидроизоляции полов на посыпку мелким гравием 3-8 мм	м2	12,0	29,40	17,80р.	47,20р.	352,80р.	213,60р.	566р.
251	Утепление полов технической листовой пробкой толщ до 3 мм мм на клей Момент - пробка	м2	4,5	187,80	109,60р.	297,40р.	845,10р.	493,20р.	1 338р.
252	Укладка теплоизоляции П-75 в перегородки, фальшстенки	м2	19,7	139,80	43,80р.	183,60р.	2 754,06р.	862,86р.	3 617р.

253	Укладка прокладки изолонa до 2мм, пленки ПЭ до 60мкм насухо	м2	39,4	23,20	14,80р.	38,00р.	914,08р.	583,12р.	1 497р.
254	Итого по разделу № 9						8 354,04р.	9 231,98р.	17 586р.
255	Отсутствие грузового лифта				2,6%				457р.
256	Всего по разделу № 9								18 043р.
257	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-9						367 792р.	735 528р.	1 157 845р.
258	Накладные расходы				21,5%				248 937р.
259	Плановые накопления				8,0%				92 628р.
260	Зимнее удорожание				2,8%				32 420р.
261									ИТОГО ПО СМЕТЕ = 1 531 829р.
262	Договорная цена				-3,8%				-58 210р.
									ВСЕГО ПО СМЕТЕ = 1 473 620р.

Смету разработал: