



"Утверждаю" :

М.П.

подпись

" \_ " \_ \_ \_ \_ \_ 2011г

**В**едомость физических объемов № **1** -0.0.11*комплексного ремонта подъезда №2 в доме по Ленинградскому пр-ту в г Москве***1. Объемы парадной части подъезда, включая первую межэтажную площадку**

№ п\п	Наименование помещений	S	P борд	h отд	S окон	S стен к	S	S	L откос	Примечания			
		S	P	S стен	S двер	отделке	маляр панел и	малярки стен	S откос	угол жесткий	угол ПВХ	каблучок	откос
		м2	п.м.	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	п.м.	п.м.	м2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Крыльцо	3,3		3,70 0,0		0,0		0,0	0,0 0,0				
2	Тамбур	1,2 1,2	4,60 1,75	2,50 11,5	1,0 6,9	3,6		3,6	0,0 0,0				
3	1 площадка	4,5 4,5	10,20 7,80	3,55 36,2	0,0 3,5	32,7	13,2	19,5	0,0 0,0			2,3	
4	1 лестница	1,9 1,8	1,40 2,40	2,50 3,5	0,0 0,0	3,5		3,5	0,0 0,0			0,8	

5	2 площадка	2,4	4,50	2,70	0,0	10,3	7,0	3,3	0,0			1,2
		2,1	4,10	12,2	1,9				0,0			
6	2 лестница	1,2	0,70	2,90	0,0	2,0	1,1	0,9	0,0			0,4
		1,5	1,20	2,0	0,0				0,0			
7	Площадка 1 этажа	6,9	6,00	3,15	1,0	14,8	10,2	4,6	0,0			1,8
		6,9	6,00	18,9	3,1				0,0			
8	Коридор квартирный	10,2	16,40	3,15	2,4	39,4	22,9	16,5	10,8			4,0
		10,2	13,40	51,7	9,9				6,0			
9	3 лестница	4,9	3,80	3,15	0,0	12,0	6,3	5,7	0,0			3,0
		4,8	5,00	12,0	0,0				0,0			
10	межэтажная площадка 1-2эт	9,7	7,80	3,28	2,4	23,2	10,4	12,8	9,5			2,0
		7,1	6,60	25,6	0,0				2,4			
ИТОГО =		42,9	55,4	173,6	6,8	141,5	71,1	65,2	20,3			15,5
		43,4	43,0		23,4				8,4			

*2. Объемы комплекса из 2 маршей, этажной и межэтажной площадок, квартирного коридора с пересчетом на 9 комплектов в подъезде*

№ п\п	Наименование помещений	S	P борд	h отд	S окон	S стен к отделке	S	S	P откос	Объемы входящие в графу № 7			
		S	P	S стен	S двер		S		S откос	угол жесткий	угол ПВХ	каблучок	откос
		м2	п.м.	м2	м2		м2		м2	м2	п.м.	п.м.	м2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
1	1 лестница	4,9	3,80	3,18	0,0	12,1	6,3	5,8	0,0			3,0	
		4,8	5,00	12,1	0,0				0,0				
2	межэтажная площадка без п.ш	9,7	7,80	2,71	4,2	16,9	11,2	5,7	0,0			2,0	
		7,1	6,60	21,1	0,0				0,0				
3	2 лестница	4,9	3,80	2,72	0,0	10,3	6,3	4,0	0,0			3,0	
		4,8	5,00	10,3	0,0				0,0				
4	этажная площадка	7,0	7,50	2,71	0,0	14,9	8,9	6,0	0,0			1,6	
		6,6	5,20	20,3	5,4				0,0				

5	коридор квартирный	16,5	21,00	3,12	2,4	53,0	28,5	24,5	6,0			5,2
		17,1	16,80	65,5	10,1				2,6			
6	ИТОГО =	<b>43,0</b>	43,9	<b>129,3</b>	<b>6,6</b>	<b>107,2</b>	<b>61,2</b>	<b>46,0</b>	<b>6,0</b>			14,8
		<b>40,4</b>	38,6		<b>15,5</b>				<b>2,6</b>			
7	пересчет на подъезд	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0			9,0
8	ИТОГО =	<b>387,0</b>	395,1	<b>1163,7</b>	<b>59,4</b>	<b>964,8</b>	<b>550,8</b>	<b>379,3</b>	<b>54,0</b>			133,2
		<b>363,6</b>	347,4		<b>139,5</b>				<b>23,4</b>			

Замеры и подсчет выполнил:

н Л.Я.

Размеры и расчеты проверил:

"\_2\_" "\_а\_" 2011г

"\_ " \_ \_ \_ \_ \_ 2011г



"Утверждаю" :

М.П.

подпись

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011г

арта отделки № 1 -0/0.11

*помещений подъезда № в д/ме по Ленинградскому пр-ту в г Москве*

№ п/п	Наименование помещений	Потолки			Стены			Полы			Примечания
		S м2	Вид отделки	V	S м2	Вид отделки	V	S м2	Вид отделки	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Крыльцо подъезда							3,3	рельефный керамогранит с подготовкой оснований		
2	Помещения входа и 1 этажа от тамбура, включая площадку 1-2 этажа и квартирный	42,9	Очистка потолков, грунтовки 2 слоя шпатлевки и 2 кратная окраска ВДАК		141,5	Дефектовка, зачистка, грунтовки, 2 слоя шпатлевки с финишной и 2 кратная окраска цветным ПУ колером на h=0,1м Дефектовка, зачистка, грунтовки, 2 слоя шпатлевки с финишной и 2 кратная окраска цветным колером на h=1,8м	5,2 71,1	###	Окраска "каблучков" полиуретановой эмалью "жидкая пласмасса"		

	квартирный коридор				Дефектовка, зачистка, грунтовки, 2 слоя шпатлевки с финишной и 2 кратная окраска белой	65,2			
3	Лестничная клетка с 4 марша до площадки последнего жилого этажа	#####		487,8	дефектовка, ремонт, грунтовка, 2 кратная окраска цветным ПУ колером на h=0,1м	20,0	###	Окраска "каблучков" полиуретановой эмалью "жидкая пласмасса"	
					дефектовка, ремонт, грунтовки и 2 кратная окраска цветным колером на h=1,8м	294,3			
					дефектовка, ремонт, грунтовка и 2 кратная окраска белой краской выше h=1,8м	173,5			
4	Позэтажные квартирные коридоры (кроме коридора 1 этажа)	#####		477,0	дефектовка, ремонт, грунтовка, 2 кратная окраска цветным ПУ колером на h=0,1м	14,7	###	Окраска "каблучков" полиуретановой эмалью "жидкая пласмасса"	
					Очистка стен, грунтовки, 2 слоя шпатлевки и 2 кратная окраска цветным колером на h=1,8м	256,5			
					Очистка стен, грунтовки, 2 слоя шпатлевки и 2 кратная окраска белой краской выше h=1,8м	205,8			

Примечания :

1 Окраска выполняется фасадной краской ВД-АК -115 производства "Строй колор"

2 Окраска "каблучка" выполняется полиуретановой эмалью «ЖИДКАЯ ПЛАСТМАССА» производства "Feidal"

Карту отклони рассчитал:

Фокин Л.Я.

Карту отделки проверил:

"\_2\_"\_\_a\_\_2011г

"\_\_"\_\_\_\_\_2011г



Компания Мультиремонт

111589 г Москва ул Уссурийская д 9  
(495) 970-0566 8 963-711-7420

более подробно на сайте компании: <http://www.multirepair.ru>

Приложение № 2 к договору подряда № 0.0.11

"Утверждаю" :

ПОДПИСЬ

М.П.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

Сметная стоимость	=	1108342
Сметная зарплата	=	450452
Сметная стоимость МТР	=	279700
В том числе НДС	=	169069



мета объектная № 1 -0/0.11

*На выполнение смешанного ремонта подъезда №2 в кирпичном 10 этажном жилом доме  
по адресу: г Москва Ленинградский пр-кт д*

Проект сметы составлен в рублях на основе свободных цен по состоянию на август 2006г с индексацией цен на II квартал 2011г

№ п/п	Наименование работ, материалов и оборудования, затрат, расходов.	Ед. изм	Кол-во единиц	На единицу			Всего		
				мат-техн ресурсы	зарплата	Цена	мат-техн ресурсы	зарплата	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**СБОРНИК № 1 "Разборка, демонтаж, пробивки и прорезки, очистки. мусор" (полная стоимость)****РАЗДЕЛ № 1-1 "Разборки, расчистки поверхностей"****Потолки**

1	Очистка потолков от масляных окрасок при высоте помещений до 3м	м2	10,00	11,20	54,60	65,80	112,00	546,00	658,00
2	Очистка потолков от масляно-клеевых шпатлевок без ПВА и клеевых красок в помещен. выс до 3м	м2	6,00	11,60	78,20	89,80	69,60	469,20	538,80

**Стены, перегородки**

3	Очистка стен от масляных окрасок в помещениях высотой до 3м	м2	40,00	5,40	43,60	49,00	216,00	1744,00	1960,00
4	Очистка стен от масляно - клеевых шпатлевок без ПВА в помещениях выс до 3м	м2	20,00	7,80	67,80	75,60	156,00	1356,00	1512,00
5	Очистка стен от штукатурок слоем до 40мм в помещениях высотой до 3м	м2	4,00	23,20	76,20	99,40	92,80	304,80	397,60
6	Очистка мелких металлических конструкций от многослойной масляной краски	м2	4,00	132,20	471,60	603,80	528,80	1886,40	2415,20

**Полы, основания подготовки**

7	Очистка мелких до 1м2 деревянных поверхностей полов стен от многослойной краски	м2	2,00	55,20	571,80	627,00	110,40	1143,60	1254,00
8	Разборка в мусор плиточных полов, уложенных на клеи и раствор без жидкого стекла и ПВА	м2	1,20	12,60	37,20	49,80	15,12	44,64	59,76
9	Разборка с подчисткой слоев плиточного клея, наливных полов толщ до 20 мм	м2	4,50	51,60	101,20	152,80	232,20	455,40	687,60

**Окна, двери, встроенная мебель, готовые перегородки, конструкции**

10	Разборка в мусор дверного блока двухпольного весом до 60 кг с наличниками	шт	3,00	7,90	202,10	210,00	23,70	606,30	630,00
----	---------------------------------------------------------------------------	----	------	------	--------	--------	-------	--------	--------

**РАЗДЕЛ № 1-2 "Разборки конструктива, демонтаж конструкций, пробивки, прорезки, отески"****Пробивка проемов, отверстий, ниш, прорезка штроб, отески каменных конструкций стен**

11	Отеска вручную каменных стен, штукатурок при высоте до 3,5м	м2	1,00	31,20	295,60	326,80	31,20	295,60	326,80
12	Срезание бугров высотой до 10мм фрезой по тяжелому камню послойно по 3 мм на стенах	м2	2,00	154,60	187,40	342,00	309,20	374,80	684,00

13	Срубание бугров высотой более 15мм с перфорацией и нарезкой полос алмазной фрезой на стенах	дцм2	6,00	109,60	163,00	272,60	657,60	978,00	1635,60
14	Эл. механическая прочистка пристенного шва	п.м.	12,00	32,20	57,40	89,60	386,40	688,80	1075,20
<b>Пробивка проемов, отверстий, ниш, прорезка штроб, отески каменных конструкций потолков</b>									
15	Срезание бугров высотой до 10мм фрезой по тяжелому камню послойно по 3 мм на потолках	м2 слоя	2,00	159,40	277,80	437,20	318,80	555,60	874,40
16	Срубание бугров высотой более 15мм с перфорацией и нарезкой полос алмазной фрезой на потолках	дцм2	4,00	114,40	239,80	354,20	457,60	959,20	1416,80
<b>РАЗДЕЛ № 1-3 "Ручной такелаж построечный, работа с мусором, хозяйственные работы"</b>									
<b>Ручной такелаж</b>									
17	Вынос дверных и оконных блоков весом до 60кг в придомовой контейнер для крупного мусора	шт	3,00	11,00	120,00	131,00	33,00	360,00	393,00
<b>Промывки, уборки, хоз работы</b>									
18	Многочисленные промывки от копоти и жировых наслоений водными смесями СМС поверхностей потолков и стен помещений высотой до 3м	м2\раз	8,00	19,60	31,80	51,40	156,80	254,40	411,20
19	Добавление к резкам, пробивкам, уборкам на применение промышленного пылесоса	мешок	1,00	752,60	37,60	790,20	752,60	37,60	790,20
20	Текущая уборка зон работы, транспортных путей, лифта после переносок	чел\час	135,00	12,80	37,80	50,60	1728,00	5103,00	6831,00
<b>Работа со строительным и хозяйственным мусором</b>									
21	Сбор, пакетирование тяжелого строит. мусора	тн	0,30	312,00	560,00	872,00	93,60	168,00	261,60
22	Сбор, мельчение, пакетирование мусора	м3	1,50	188,00	314,00	502,00	282,00	471,00	753,00
23	Вынос и погрузка тяжелого строит. мусора.	тн	0,30	31,80	948,20	980,00	9,54	284,46	294,00
24	Вынос и погрузка обычного строит-хоз мусора.	м3	1,50	31,80	320,00	351,80	47,70	480,00	527,70
25	Вывоз тяжелого строительного мусора в контейнеровозе грузоподъемностью 2 тн.	конт	1,00	3890,00	0,00	3890,00	3890,00	0,00	3890,00
26	<b>Итого по сборнику № 1</b>						<b>10710,66</b>	<b>19566,80</b>	<b>30277,46</b>
27	<b>Индексация затрат</b>			0,0300	-0,3940		321,32	-7709,32	-7388,00
28	<b>Итого с индексацией затрат</b>						<b>11031,98</b>	<b>11857,48</b>	<b>22889,46</b>
29	<b>Работа в жилом доме</b>								2288,95
40	<b>Всего по сборнику № 1</b>								<b>25178,41</b>

**СБОРНИК № 2 "Общестроительные работы интерьерные" (полная стоимость)**

**РАЗДЕЛ № 2 -2 "Устройство конструктивных элементов"**

**Основания под полы, стяжки**

41	Добавить на армирование стяжек стальн сетками Iдиам 1,5-2мм	м2	3,30	61,40	95,20	156,60	202,62	314,16	516,78
42	Устр-во компенсационных зазоров в стяжках	п.м.	4,00	47,20	144,80	192,00	188,80	579,20	768,00
43	Адгезионная грунтовка класса "Бетоноконтакт"	м2	4,50	18,20	35,60	53,80	81,90	160,20	242,10
44	Устр-во выравнивающих стяжки уср т 8мм наливным полом Ivsil ROD-II	м2	3,30	201,60	210,00	411,60	665,28	693,00	1358,28
45	Добавить на увеличение толщины стяжки на 4 мм наливным полом Ivsil ROD-II	м2	1,60	103,40	32,40	135,80	165,44	51,84	217,28
46	<b>Итого по сборнику № 2</b>						<b>1304,04</b>	<b>1798,40</b>	<b>3102,44</b>
47	<b>Индексация затрат</b>			0,0750	<b>-0,3520</b>		97,80	<b>-633,04</b>	<b>-535,24</b>
48	<b>Итого с индексацией затрат</b>						<b>1401,84</b>	<b>1165,36</b>	<b>2567,20</b>
49	<b>Работа в жилом доме</b>				0,10				256,72
50	<b>Всего по сборнику № 2</b>								<b>2823,92</b>

**СБОРНИК № 5 "Столярно-плотницкие работы" (без стоимости чистовых материалов, изделий и комплектующих)**

**РАЗДЕЛ № 5 -5 "Разные Столярно - плотницкие работы в помещениях до 3м"**

**Предметы интерьеров**

51	Устройство навесных экранов из мебельной ДСП толщиной 16мм	м2	12,00	155,80	201,20	357,00	1869,60	2414,40	4284,00
----	------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

**Лестницы**

52	Грунтовка и окраска поручня 1 слой	п.м.	68,00	7,00	98,20	105,20	476,00	6677,60	7153,60
53	Стоимость эмали полиуретановой «Feidal ЖИДКАЯ ПЛАСТМАССА»	2,5л	1,50	1820,00		1820,00	2730,00		2730,00
54	Добавить на колеровку алкидных эмалей финскими пигментами в колеровочной машине	л	2,70	39,00		39,00	105,30		105,30
55	<b>Итого по сборнику № 5</b>						<b>5180,90</b>	<b>9092,00</b>	<b>14272,90</b>
56	<b>Индексация затрат</b>			0,0640	<b>-0,2880</b>		331,58	<b>-2618,50</b>	<b>-2286,92</b>
57	<b>Итого с индексацией затрат</b>						<b>5512,48</b>	<b>6473,50</b>	<b>11985,98</b>
58	<b>Работа в жилом доме</b>				0,10				1198,60
59	<b>Всего по сборнику № 5</b>								<b>13184,58</b>

**СБОРНИК № 6 "Плиточные и облицовочные работы"***(без стоимости плитки, декоров, затирки)***РАЗДЕЛ № 6-3 "Напольные облицовки"****Керамограниты**

60	Укладка неполированного керамогранита Ph до 7,0 толщ до 10мм площ 1шт до 10 дцм2 на все помещение без рисунка прямой кладкой (параллельно стенам) на клей типа "IVsIL-Granit"	м2	4,50	207,80	778,80	986,60	935,10	3504,60	4439,70
61	Добавить на формат керамогранита 10- 36 дцм2	м2	3,30	115,40	49,80	165,20	380,82	164,34	545,16
62	Стоимость керамогранита 30x30x0,8 "Italon-Магма"	м2	5,00	788,00		788,00	3940,00		3940,00
63	Устройство керамогранитного порога	п.м.	3,70	393,40	831,20	1224,60	1455,58	3075,44	4531,02

**РАЗДЕЛ № 6-4 "Различные плиточные работы в помещениях до 3м"****Подготовительные работы**

64	Дефектовка поверхностей и примыканий стен, полов с мелкой расчисткой и картой работ.	м2	4,50	6,80	9,80	16,60	30,60	44,10	74,70
65	Адгезионная грунтовка типа "Feidal"	м2	4,50	18,20	35,60	53,80	81,90	160,20	242,10

**Общие плиточные работы**

66	Затирка швов цементными пластифицированными цветными затирками	м2	4,50	12,80	39,20	52,00	57,60	176,40	234,00
67	Стоимость затирки Marei ultracolor	2кг	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00		120,00
68	<b>Итого по сборнику № 6</b>						<b>7001,60</b>	<b>7125,08</b>	<b>14126,68</b>
69	<b>Индексация затрат</b>			0,0840	-0,3220		588,13	-2294,28	-1706,15
70	<b>Итого с индексацией затрат</b>						<b>7589,73</b>	<b>4830,80</b>	<b>12420,53</b>
71	<b>Работа в жилом доме</b>				0,10				1242,05
72	<b>Всего по сборнику № 6</b>								<b>13662,58</b>

**СБОРНИК № 7 "Штукатурно - малярные, лепные работы" (полная стоимость)****РАЗДЕЛ № 7-1 "Дефектовки поверхностей, очистки, грунтовки, штукатурки"****Общие работы для стен и потолков**

73	Дефектовка поверхностей, примыканий стен, потолков с мелкими расчистками и картой работ	м2	1106,90	19,20	11,60	30,80	21252,48	12840,04	34092,52
----	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-------	-------	----------	----------	----------

74	Прочистка и выведение очагов домовой плесени на бетонных и штукатурных потолках раствором на основе медного купороса	м2	4,00	25,20	98,60	123,80	100,80	394,40	495,20
75	Прочистка и выведение очагов домовой плесени на бетонных и штукатурных стенах раствором на основе медного купороса	м2	8,00	19,60	55,60	75,20	156,80	444,80	601,60
76	Грунтовка для защиты поверхностей от плесени и грибка класса "consolit-306"	м2	12,00	23,40	35,80	59,20	280,80	429,60	710,40
77	Нанесение закрепляющей грунтовки типа "Glims" расходом до 200гр\м2 в помещениях высотой до 3м	м2	110,00	15,80	27,60	43,40	1738,00	3036,00	4774,00
78	Нанесение акриловой грунтовки типа "Glims" с расходом под насыщение на сильно впитывающие пористые поверхности в помещениях высотой до 3м	кг	184,40	32,60	45,20	77,80	6011,44	8334,88	14346,32
79	Адгезионная грунтовка типа "Старатели" поверхностей помещений высотой до 3м	м2	80,00	21,80	35,60	57,40	1744,00	2848,00	4592,00
80	Нарезка внутренних углов штукатурки стен, потолков	п.м.	12,80	31,80	56,40	88,20	407,04	721,92	1128,96
81	Армирование прямых углов перфорир уголком в помещениях высотой до 3м	п.м.	31,60	33,60	47,20	80,80	1061,76	1491,52	2553,28
82	Армирование арочных углов ПВХ перф уголком в помещениях высотой до 3м	п.м.	12,00	41,80	135,60	177,40	501,60	1627,20	2128,80
83	Проклейка стыков самоклеякой шир 50мм"Строби"	п.м.	80,00	1,10	18,80	19,90	88,00	1504,00	1592,00
84	Проклейка стыков, трещин, примыканий самоклеякой "Строби" с ширины 140мм	п.м.	15,00	3,10	27,20	30,30	46,50	408,00	454,50

### ***Штукатурки стен, перегородок***

85	Перетирка пов-стей прямых стен фасадной выравниваю щей шпатлевкой класса "Glims Stucco RF" на толщины до 3 мм усредненно в помещениях высотой до 3м	м2	50,00	139,40	215,60	355,00	6970,00	10780,00	17750,00
86	Перетирка изогнутых стен фасадной выравнивающей шпатлевкой класса "Glims Stucco RF" на толщины до 3 мм усредненно в помещениях высотой до 3м	м2	6,00	166,60	403,80	570,40	999,60	2422,80	3422,40

### ***Штукатурка потолков***

87	Перетирка прямых потолков фасадной выравни вающей шпатлевкой класса "Glims Stucco RF" на толщины до 3 мм усредненно в помещениях высотой до 3м	м2	12,00	147,40	275,20	422,60	1768,80	3302,40	5071,20
88	Перетирка изогнутых потолков фасадной выравнивающей шпатлевкой класса "Glims Stucco RF" на толщины до 3 мм усредненно в помещениях высотой до 3м	м2	2,60	183,20	531,60	714,80	476,32	1382,16	1858,48
<b>Штукатурка откосов</b>									
89	Перетирка прямых откосов фасадной выравнивающей шпатлевкой класса "Glims Stucco RF" на толщины до 3 мм усредненно в помещениях высотой до 3м	м2	10,00	119,80	231,40	351,20	1198,00	2314,00	3512,00
<b>РАЗДЕЛ № 7-2 Ремонтные штукатурные комплексные работы</b>									
90	Ремонт трещин штукатурки вертикальных поверхностей по лосами до 200мм фасадными штукатурками класса "Glims-Ts11" толщ до 10мм с армированием стеклосеткой в помещениях высотой до 3м	п.м.	40,00	67,40	116,40	183,80	2696,00	4656,00	7352,00
91	Добавить на увеличение слоя фасадных штукатурок "Glims-Ts11" на 10 мм усредненно	п.м.	20,00	25,40	7,20	32,60	508,00	144,00	652,00
<b>РАЗДЕЛ № 7-3 "Шпатлевки поверхностей"</b>									
<b>Общие работы для стен и потолков</b>									
92	Межслойная закрепляющая грунтовка класса "Старатели" в помещениях высотой до 3м	м2	74,00	9,80	24,60	34,40	725,20	1820,40	2545,60
93	Проклейка стыков самоклеякой шир 50мм"Строби"	п.м.	320,00	1,10	18,80	19,90	352,00	6016,00	6368,00
94	Проклейка стыков, трещин, примыканий самоклеякой "Строби" с ширины 140мм	п.м.	40,00	3,10	27,20	30,30	124,00	1088,00	1212,00
<b>Шпатлевки, проклейка стен</b>									
95	Сплошная шлифовка стен ручными терками в помещениях высотой до 3,5м	м2	965,60	21,60	59,80	81,40	20856,96	57742,88	78599,84
96	Двухслойная влагостойкая шпатлевка стен сухой модифиц смесью "Старатели фасадная" прямых стен высотой до 3м со шкурением	м2	141,50	33,40	201,80	235,20	4726,10	28554,70	33280,80
97	Сплошная проклейка стен высотой до 3м "Паутиной" на клей "Oscar"	м2	141,50	21,20	94,00	115,20	2999,80	13301,00	16300,80

98	Добавить на 3 слой шпатлевки "Старатели фасадная" стен высотой до 3 м	м2	141,50	17,60	127,20	144,80	2490,40	17998,80	20489,20
99	Финишная шпатлевка стен высотой до 3 м готовой пастой класса "Теггасо хендикоат"	м2	141,50	33,80	109,60	143,40	4782,70	15508,40	20291,10
<b>Шпатлевки, проклейка потолков</b>									
100	Сплошная шлифовка потолков ручными терками в помещениях высотой до 3,5м	м2	42,90	40,40	76,20	116,60	1733,16	3268,98	5002,14
101	Сплошная проклейка потолков "Паутиной" на клей "Oscar" в помещениях высотой до 3м	м2	42,90	17,40	141,20	158,60	746,46	6057,48	6803,94
102	2слойная влагостойкая шпатлевка потолков сухой модифицированной смесью "Glims stucco RF" прямых на высоте до 3м со шкурением	м2	42,90	53,40	232,80	286,20	2290,86	9987,12	12277,98
103	Добавить на 3 слой шпатлевки "Glims stucco RF" потолков высотой до 3 м	м2	42,90	28,80	133,20	162,00	1235,52	5714,28	6949,80
104	Финишная шпатлевка потолков высотой до 3 м готовой пастой класса "Теггасо хендикоат"	м2	42,90	37,60	139,60	177,20	1613,04	5988,84	7601,88
<b>РАЗДЕЛ № 7-4 Ремонтно шпатлеводочные комплексные работы</b>									
105	Малярный ремонт шпатлевки вертикальных поверхностей отдельными местами площ до 1м2 фасадными шпатлевками класса "Glims stucco RF" с расчистками и грунтовками в помещениях высотой до 3м	м2	60,00	75,80	252,80	328,60	4548,00	15168,00	19716,00
106	Ремонт шпатлевки потолков отдельными местами площадью до 1м2 фасадными шпатлевками класса "Glims stucco RF" с расчистками и грунтовками в помещ выс до 3м	м2	20,00	79,40	268,20	347,60	1588,00	5364,00	6952,00
107	<b>Итого по сборнику № 7</b>						<b>98818,14</b>	<b>252660,60</b>	<b>351478,74</b>
108	<b>Индексация затрат</b>								
109							0,0780	-0,2880	
109	<b>Итого с индексацией затрат</b>						<b>106525,95</b>	<b>179894,35</b>	<b>286420,30</b>
110	<b>Работа в жилом доме</b>								0,10
111	<b>Всего по сборнику № 7</b>								<b>28642,03</b>
									<b>315062,33</b>

**СБОРНИК № 8 "Обойные, альфрейные облицовочные, отделочные работы" (трудоzатраты, инструмент, оборудование)**

**РАЗДЕЛ № 8-1 "Малярные и обойные работы"**

**Разметки поверхностей, градации отделок**

112	Разметка прямых градаций отделок в помещениях высотой до 3м	п.м.	390,40	8,80	15,60	24,40	3435,52	6090,24	9525,76
<b>Окраски</b>									
113	Водные отделочные и клеевые грунтовки поверхностей под отделки	м2	1536,20	4,80	16,80	21,60	7373,76	25808,16	33181,92
114	2 кратная окраска оконных блоков со отдельными переплетами алкидной эмалью средневорсовым валиком с алкидной грунтовкой.	м2 окна	27,20	72,20	717,60	789,80	1963,84	19518,72	21482,56
115	Стоимость эмали "Tikkurila Teho"	2,7л	3,00	1450,00		1450,00	4350,00		4350,00
116	Окраска стальных труб диам до 50мм и мелких метал конструкций алкидной эмалью с алкидной грунтовкой.	п.м.	50,00	12,20	75,20	87,40	610,00	3760,00	4370,00
117	Окраска стальных труб диам до 80мм и мелких конструкций молотковой эмалью с алкидной грунтовкой.	п.м.	12,00	23,20	91,20	114,40	278,40	1094,40	1372,80
118	Стоимость алкидной эмали "Tikkurila Pesto 30"	2,7л	2,00	1052,00		1052,00	2104,00		2104,00
119	Окраска стальных дверей и мелких металлических поверхностей средневорсовым валиком, кистью молотковой эмалью с алкидной грунтовкой.	м2	6,80	55,60	271,80	327,40	378,08	1848,24	2226,32
120	Стоимость грунтовки ГФ-020	2,7л	1,00	440,00		440,00	440,00		440,00
121	Стоимость молотковой эмали ЭП-1323 МЭ	0,9л	1,00	380,00		380,00	380,00		380,00
122	Стоимость уайт спирита очищенный "Marshall"	1л	4,00	180,00		180,00	720,00		720,00
123	Двухкратная краска отдельных мест стен и полов тяжелыми уплотненными водными составами	м2	133,90	35,40	197,80	233,20	4740,06	26485,42	31225,48
124	Стоимость эмали полиуретановой «Feidal ЖИДКАЯ ПЛАСТМАССА»	5л	9,00	2920,00		2920,00	26280,00		26280,00
125	Добавить на колеровку алкидных эмалей финскими пигментами в колеровочной машине	л	45,00	39,00		39,00	1755,00		1755,00
126	Двухкратная краска поверхностей стен высотой до 3м высокопластичными водно - дисперсионными составами средневорсовым валиком.	м2	462,30	29,80	175,40	205,20	13776,54	81087,42	94863,96
127	Стоимость краски латексной матовой "F310 Оптимист"	15кг	8,00	1474,00		1474,00	11792,00		11792,00

128	Двухкратная краска поверхностей стен высотой до 3м водными составами средневорсовым валиком.	м2	1106,90	20,20	106,20	126,40	22359,38	117552,78	139912,16
129	Двухкратная краска поверхностей потолков выс до 3м водными составами средневорсовым валиком.	м2	429,90	24,60	123,60	148,20	10575,54	53135,64	63711,18
130	Стоимость краски латексной матовой "ВЖ-АК -115 "Строй колор"	15кг	15,00	1120,00		1120,00	16800,00		16800,00
131	Стоимость колеровки финскими пигментами на колеровочной машине	л	345,00	31,20		31,20	10764,00		10764,00
132	<b>Итого по сборнику № 8</b>						<b>140876,12</b>	<b>336381,02</b>	<b>477257,14</b>
133	<b>Индексация затрат</b>						0,0480	<b>-0,2680</b>	<b>6762,05</b>
134	<b>Итого с индексацией затрат</b>						<b>147638,17</b>	<b>246230,91</b>	<b>393869,08</b>
135	<b>Работа в жилом доме</b>						0,10		39386,91
136	<b>Всего по сборнику № 8</b>								<b>433255,99</b>
137	<b>ИТОГО ПО СБОРНИКАМ 1-9</b>						<b>279700,15</b>	<b>450452,40</b>	<b>803167,81</b>
138	Накладные расходы					21,5%			172681,08
139	Плановые накопления					8,0%			64253,42
140	Резерв на непредвиденные затраты					4,0%			32126,71
142	<b>ПО СМЕТЕ С ЛИМИТ ЗАТРАТАМИ =</b>								<b>1072229</b>
143	Договорная цена					-12,4%			<b>-132956,40</b>
144	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ =</b>								<b>939273</b>
145	Н Д С					18,0%			169069,14
146	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ =</b>								<b>1108342</b>
									0,00
	<b>БАЛАНС =</b>								<b>1108342</b>

Смету разработал:

Сметные цены и объемы

н Л.Я.  
0 я 2011г

проверил : \_\_\_\_\_  
" \_ " \_ \_ \_ \_ 201\_ \_ г

